

КАТАЛОГ – 2026

МОНТАЖНЫХ И КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

+7 (499) 755-77-48

г. Химки, Нагорное шоссе, 2

КОМПАНИЯ

1 О нас 2

Преимущества кабеленесущих и монтажных систем МКТ 3

2 Техническая информация 4

3 Категория атмосфер по коррозионной активности и примеры типичных окружающих сред по ГОСТ 9.107-2023 7

4 Заполнение кабельных лотков 8

ПРОДУКЦИЯ

1 Система проволочных лотков 10

2 Система листовых лотков 34

3 Система лестничных лотков 76

4 Монтажная система 82

4.1 Страт-система 84

4.2 Кронштейны, стойки и профили 160

5 Система фальшполов 180

6 Система кровельных опор 184

7 Система тросовых подвесов 190

8 Система балочных зажимов 194

9 Метизы 200

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ (МКТ)

Металлические Кабельные Трассы (МКТ) – российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве металлических кабеленесущих систем и монтажных конструкций для инженерных сетей. Компания обладает более чем двадцатилетним опытом работы в данной области.

Главный производственный комплекс компании расположен в г. Химки, Московской области. Комплекс оснащен высокотехнологичными автоматизированными линиями, способными выпускать стабильно качественную продукцию с точными параметрами.

МКТ активно занимается внедрением современных технологий, ведет постоянную работу над совершенствованием продукции и расширением ассортимента, осваивает новые направления.

Продукция бренда МКТ представлена во многих регионах Российской Федерации и ближнем зарубежье.

МКТ нацелена на развитие культуры монтажа, в основе которой лежит простота, удобство и технологичность. Компания обладает широким ассортиментом кабеленесущих и монтажных систем для реализации любых инженерных задач.


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:


- Кабеленесущие системы (система проволочных лотков, система листовых лотков, система лестничных лотков)
- Монтажные системы (Страт-система, С-система, Омега-система, прочие мс)
- Система фальшполов
- Система опор на кровле



ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЕНЕСУЩИХ И МОНТАЖНЫХ СИСТЕМ МКТ:

- Все металлические кабельные лотки и аксессуары производятся по ТУ 27.33.13-001-00141321-2021 «Система металлических кабельных лотков «МКТ» и аксессуаров к ним для прокладки инженерных коммуникаций»;
- Соответствуют международным и российским стандартам качества по ГОСТ Р 52868-2021;
- Соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2021 (для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности);
- Соответствуют ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 и рекомендованы для использования в районах с сейсмической активностью до 9-ти баллов;
- Все заявленные технические характеристики подтверждены протоколами испытаний;
- Имеют высокую коррозионную стойкость для различных сред применения.








ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫБОР ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Чтобы обеспечить качественное и бесперебойное энергоснабжение, ключевое значение имеет качество кабельной трассы. Для выбора типа покрытия кабельной трассы необходимо определить коррозионные условия окружающей среды. Очень важно, чтобы коррозионная стойкость изделий соответствовала условиям, в которых они будут постоянно эксплуатироваться. Неправильный выбор типа покрытия приводит к разрушению элементов системы кабельных лотков. По этой причине кабеленесущая трасса может прослужить значительно меньше требуемого срока эксплуатации.

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА

Изделия производятся из предварительно оцинкованной стали по методу Сендзимира. Цинкование по методу Сендзимира — это один из самых востребованных способов нанесения цинкового покрытия на поверхность черного металла. Обработанный стальной лист или проволока проходит в поперечном направлении через ванну, заполненную расплавленным цинковым раствором с температурой 420°С. Соединение слоев железа и цинка на молекулярном уровне обеспечивает надежную прочность покрытия и усиливает антикоррозийные свойства. Технология позволяет получить равномерный слой цинкана всей поверхности стального листа.



КЛАССИФИКАЦИЯ:

- толщина цинкового покрытия 10-20 мкм;
- 3 класс коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868-2021;
- эксплуатация в помещениях с неагрессивной средой, низким уровнем загрязнения и конденсации.



ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

Горячее цинкование – это технологический метод антикоррозионной защиты готового металлического изделия, при котором оно опускается в специальную ванну с расплавленным цинком при температуре порядка 460 °С. В результате на поверхности изделия образуется прочное покрытие, состоящее из нескольких слоёв цинка и железо-цинкового сплава. Полученное цинковое покрытие защищает сталь от воздействия агрессивных сред.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

- толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм;
- 6 класс коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868-2021;
- эксплуатация вне помещений и в зонах воздействия негативных внешних факторов.

ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ

Термодиффузионное цинкование представляет собой высокоэффективный метод защиты готовых металлических изделий от коррозии посредством диффузии атомов цинка в поверхностный слой металла. Покрытие точно повторяет контуры изделий, оно однородно по толщине на всей поверхности, включая изделия сложной формы и резьбовые соединения.

При использовании технологического метода происходит насыщение металла цинком с помощью термической обработки в специальной порошковой смеси. Изделия погружают в камеру цилиндрической формы (печь-реактор), засыпают цинкосодержащий порошок и вращают на протяжении трех-четырех часов при температуре 380-450°С. Под воздействием высоких температур атомы цинка проникают на поверхность изделия, образуя слой матово-серого цвета.



КЛАССИФИКАЦИЯ:

ГОСТ Р9.316-2006 предусматривает 5 классов покрытий в зависимости от толщины цинкового покрытия.

- толщина цинкового покрытия на наших изделиях:

  2 класс (10-15 мкм) – метизы М6,

  3 класс (16-20 мкм) – остальные метизы, шпильки + страт-гайки,

  5 класс (40-50 мкм) – монтажные аксессуары;

- эксплуатация на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью и в зонах воздействия агрессивной среды.




ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ)

Гальваническое цинкование представляет собой процесс, при котором частицы цинка оседают на поверхности стального изделия, формируя тонкую и очень прочную пленку. Методика заключается в применении раствора, выполняющего роль электролита. Для получения равномерного слоя цинка на поверхности изделия необходимо включить в технологический процесс электрический ток. Именно под его воздействием положительно заряженные электроны оседают на отрицательно заряженный катод, являющийся металлом. Цинк равномерно распределяется по всей поверхности изделия.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

- толщина цинкового покрытия 5-18 мкм;
- 2 класс коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868-2021;
- эксплуатация внутри помещений.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304



Сталь AISI 304 в настоящее время является наиболее востребованной маркой среди других видов нержавеющей стали. Её широкое применение обусловлено уникальными эксплуатационными характеристиками, делающими её незаменимой в различных отраслях промышленности, в частности пищевой и химической. AISI 304 (08Х18Н10) ГОСТ 5632-2014 содержит 18-20 % Cr и 8-10 % Ni. Такое содержание хрома обеспечивает формирование на поверхности стали пассивирующего слоя оксидов хрома, что придаёт стали устойчивость к воздействию агрессивных сред. Никель в таких концентрациях стабилизирует аустенитную структуру и, как следствие, придаёт этой марке стали немагнитные свойства.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

- А класс коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868-2021;
- эксплуатация на открытом воздухе, в промышленных помещениях с крайне высокой влажностью и агрессивной средой.



ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Порошковая окраска — это процесс нанесения на поверхность оцинкованных металлических изделий специального порошка, который при нагревании и полимеризации образует плотное, устойчивое к внешним воздействиям покрытие.
Данный метод окрашивания обеспечивает получение долговечного и эстетически привлекательного покрытия с повышенной устойчивостью к коррозионным процессам, химическим воздействиям и механическим повреждениям.

Подбор цветов покрытий осуществляется с использованием международной цветовой системы RAL.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

- толщина покрытия не менее 70 мкм;
- возможна эксплуатация на открытом воздухе, внутри помещений с высокой влажностью.

КАТЕГОРИЯ АТМОСФЕР ПО КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОКРУЖАЮЩИХ СРЕД ПО ГОСТ 9.107-2023

Категория корозионной активности	Потеря массы на единицу поверхности/уменьшение толщины (после первою года воздействия)		Примеры типичных условий окружающей среды	
	Цинк		Внешней	Внутренней
	Потеря массы, г/м2	Уменьшение толщины, мкм		
С1 очень низкая	до 0,7 включ.	до 0,1 включ.	Сухой или холодный пояс, атмосферная среда с очень низким уровнем загрязнения и продолжительностью увлажнения, например, некоторые пустыни, Центральная Арктика/Антарктика	Отапливаемые помещения с низкой относительной влажностью воздуха и незначительным уровнем загрязнения, например, офисы, школы, музеи, отели
С2 низкая	0,7 - 5	0,1 - 0,7	Умеренный пояс, атмосферная среда с низким уровнем загрязнения (SO2 5 мкг/м3), например сельские районы маленькие города. Сухой или холодный пояс, атмосферная среда с небольшой продолжительностью увлажнения, например, пустыни, субарктические территории	Неотапливаемые помещения со средней температурой, низким уровнем загрязнения, где может возникнуть конденсация, например, склады, спортивные залы
С3 средняя	5 - 15	0,7 - 2,1	Умеренный пояс, атмосферная среда со средним уровнем загрязнения (SO2 от 5 до 30 мкг/м3) или небольшим влиянием хлоридов, например, городские районы, прибрежные территории с низким осаждением хлоридов. Субтропический и тропический пояс, атмосфера с низким уровнем загрязнения	Помещения с умеренной продолжи-тельностью увлажнения и умеренным уровнем загрязнения от производственного процесса, например, заводы по переработке пищевых продуктов, прачечные, пивоваренные заводы, молокозаводы
С4 высокая	15 - 30	2,1 - 4,2	Умеренный пояс, атмосферная среда с высоким уровнем загрязнения (SO2 от 30 до 90 мкг/м3) или существенным влиянием хлоридов, например, загрязненные городские районы, промышленные зоны, прибрежные территории без брызг соленой воды или места сильного воздействия антиобледенительных солей. Субтропический и тропический пояс, атмосфера со средним уровнем загрязнения	Помещения с высокой продолжи-тельностью увлажнения и высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, промышленные перерабатывающие заводы, бассейны
С5 очень высокая	30 - 60	4,2 - 8,4	Умеренный и субтропический пояс, атмосферная среда с очень высоким уровнем загрязнения (SO2 от 90 до 250 мкг/м 3) и/или существенным влиянием хлоридов, например, промышленные зоны, прибрежные территории, защищенные места на побережье	Помещения с очень высокой продолжительностью увлажнения и/или с высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например рудники, шахты для промышленных целей, невентилируемые ангары в субтропических и тропических зонах
СХ экстремально высокая	60 - 180	8,4 - 25	Субтропический и тропический пояс (очень высокая продолжительность увлажнения), атмосферная среда с очень высоким уровнем загрязнения (SO2 более 250 мкг/м3), включая сопутствующие и производственные факторы и/или сильное влияние хлоридов, например, экстремальные промышленные зоны, прибрежные и морские районы, где возможен контакт с соляным туманом	Помещения с почти постоянной конденсацией или продолжительными периодами воздействия экстремальной влажности и/или с высоким уровнем загрязнения от производственного процесса, например, невентилируемые ангары во влажных тропических зонах с проникновением наружных загрязнений, включая находящиеся в воздухе хлориды и коррозионно-активные частицы

ЗАПОЛНЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЛОТКЕ НЕОБХОДИМО:


- рассчитать площадь поперечного сечения кабеля;
- определить оптимальный вариант прокладки кабеля в лотке;
- подобрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной площадью сечения.

Основным документом, регламентирующим заполнение кабельных лотков в России,являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ пункт 2.1.61).
При горизонтальной прокладке для лотков с открываемыми крышками, ПУЭ допускает заполнение кабелем до 40% площади поперечного сечения лотка.


ПРИМЕР:

- ЛЛП 50х200, высота — 50 мм;
- ширина — 200 мм;
- площадь поперечного сечения лотка равна 10000 мм^2.

Значит, допустимая общая площадь кабеля в лотке (40%) 4000 мм^2.




Площадь поперечного сечения лотка



Общая площадь кабеля в лотке



Расчет площади кабеля (S) производиться по формуле $S = A^2$, где A – сторона условного квадрата, в который можно вписать кабель диаметром D, включая наружную оболочку и изоляцию. A=D в миллиметрах.
Этот способ позволяет учесть пустоты, между круглыми кабелями.



ПРИМЕР:

Пример: в лотке ЛЛП 50х200 нужно проложить кабель КГ4х10 мм^2. Диаметр кабеля 24,4 мм. По формуле рассчитываем площадь кабеля 24,4х24,4 = 595 мм^2.


Мы знаем, что допустимая площадь кабеля в данном лотке 4000 мм^2 (ПУЭ пункт 2.1.61). Делим 4000 на 595, получаем 6,72.

Результат: в данном лотке можно проложить 6 (шесть) кабелей КГ4х10 мм^2.

СПОСОБЫ УКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЛОТКАХ


РЯДАМИ:


кабели укладываются в один ряд, с расстоянием между ними в 5 мм, данный вид укладки используется для силовых кабелей и проводов сечением до 16 мм^2, для кабелей свыше 16 мм^2 расстояние между соседними кабелями равно диаметру кабеля.



ПУЧКАМИ/ПАКЕТАМИ:


прокладка пучками применяется для группировки кабелей одного назначения, расстояние между пучками 20 мм, максимальный диаметр пучка 100 мм.





МНОГОСЛОЙНЫЙ:

контрольные и информационные кабели, допускается вести в несколько слоев, кабели могут укладываться без промежутков между слоями и соседними кабелями.



СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ МКТ



Система проволочных лотков МКТ – это современный и функциональный способ организации кабельных линий внутри зданий и сооружений. Большая линейка типоразмеров, а также система безвинтовых кронштейнов, подвесов и соединителей позволяют создать кабельную трассу любой сложности и существенно сократить время монтажа. Разновидность типов покрытий проволочных лотков открывает возможность для решения совершенно разных задач.

- Стандартная линейка, диаметр прутков 3,8 мм, тип покрытия ЦС:
  Борт: 30, 50, 80, 100 мм
- Нестандартная линейка, диаметр прутков 3,8 мм, типы покрытия НР, ГЦ:
  Борт 35, 60, 85, 110 мм
- Усиленная линейка, диаметр прутков 4,8 мм, типы покрытия ЦС, НР, ГЦ
  Борт 35, 60, 85, 100 мм


ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБНЫЙ И ЛЁГКИЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Благодаря наличию в системе безвинтовых элементов соединения лотков между собой, а также кронштейнов и подвесов с безвинтовым способом крепления, существенно ускоряется сам процесс монтажа кабельных трасс.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОВОРОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В отличии от других типов лотков, монтаж кабельной трассы из проволочных лотков достаточно облегчен и позволяет сэкономить значительное количество времени и бюджета. Реализация поворотов и разветвлений трассы осуществляется, непосредственно, из самого лотка прямо на объекте.



ПОДХОДЯЩАЯ СРЕДА ДЛЯ КАБЕЛЯ

Проволочный лоток обеспечивает лучшие условия для кабельных линий, а именно, способствует естественной вентиляции и охлаждению, не накапливает пыль и грязь, а также не имеет острых углов и кромок. Такая конструкция проволочного лотка безопасна во время проведения монтажных работ и исключает повреждения кабеля.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Система проволочных лотков МКТ соответствует требованиям ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара». Время сохранения работоспособности – 90 минут, что подтверждается испытаниями и наличием добровольного сертификата ОКЛ (огнестойкие кабельные линии).

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

Проволочные лотки и аксессуары для монтажа прошли испытания на сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 и рекомендованы для использования в районах с сейсмической активностью до 9-ти баллов.

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ
СТРУКТУРА АРТИКУЛА

1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ЛП Лоток проволочный
ЛПУ Лоток проволочный усиленный

3 ШИРИНА ОСНОВАНИЯ

60 – 600 мм

ЛП 50 10 - НР

2 ВЫСОТА БОРТА

30, 50, 80, 100 мм


4 ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

ЦС цинкование по методу Сендзимира (не указывается)
ГЦ горячее цинкование
НР нержавеющая сталь
ПО порошковая окраска

АССОРТИМЕНТ


ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

ЛП30




стр: **14**

ЛП50




стр: **15**

ЛП80



стр: **16**


ЛП100



стр: **16**


ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ НЕСТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

ЛП35




стр: **17**

ЛП60




стр: **17**

ЛП85




стр: **18**

ЛП110




стр: **18**

ЛПП



стр: **19**


ЗЛП



стр: **19**


ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ЛПУ35




стр: **20**

ЛПУ60




стр: **20**

ЛПУ85



стр: **21**


ЛПУ100



стр: **21**

СОЕДИНИТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ

ВСО




стр: **22**

ВСД




стр: **22**

БС




стр: **23**

ПС



стр: **23**

БФ




стр: **24**

БФ25



стр: **24**

УФ



стр: **25**

ВФ



стр: **25**

КЛП



стр: **26**

КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСЫ

ННК



стр: **28**

ОМ(БС)



стр: **28**

ОМЛ(БС)



стр: **29**

ОМС(БС)



стр: **29**

КРЫШКИ И ПЕРЕГОРОДКИ

КЛ



стр: **30**

КЛ1,2



стр: **31**


ПЛ



стр: **31**

СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

Проволочный лоток 30х60, ячейка 25 мм ЛП30







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ПО

Описание:
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.

Проволочный лоток 30-й борт ЛП30







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ПО

Описание:
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D1, мм	D2, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП3006	30	60	3000	1144	3,8	3,5	0,40	30	
ЛП3010		100		2024	3,8	3,5	0,45	30	
ЛП3015		150		3124	3,8	3,5	0,57	6	
ЛП3020		200		4224	3,8	3,5	0,69	6	
ЛП3030		300		6424	3,8	3,8	1,04	6	
ЛП3040		400		8624	3,8	3,8	1,32	6	
ЛП3050		500		10824	3,8	3,8	1,58	6	
ЛП3060		600		13024	3,8	3,8	1,85	6	

Размещение креплений:



L – расстояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток 50х60, ячейка 25 мм
ЛП50







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ПО

Описание:
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.

Проволочный лоток 50-й борт
ЛП50







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ПО

Описание:
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D1, мм	D2, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП5006	50	60	3000	2184	3,8	3,5	0,44	18	
ЛП5010		100		3864	3,8	3,5	0,63	18	
ЛП5015		150		5964	3,8	3,5	0,68	6	
ЛП5020		200		8064	3,8	3,5	0,87	6	
ЛП5030		300		12264	3,8	3,8	1,25	6	
ЛП5040		400		16464	3,8	3,8	1,52	6	
ЛП5050		500		20664	3,8	3,8	1,79	6	
ЛП5060		600		24864	3,8	3,8	2,06	6	

Размещение креплений:



L – расстояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток 80-й борт
ЛП80







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ПО

Описание:
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D1, мм	D2, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП8010	80	100	3000	6624	3,8	3,5	0,77	6	
ЛП8015		150		10224	3,8	3,8	0,91	6	
ЛП8020		200		13824	3,8	3,8	1,04	6	
ЛП8030		300		21024	3,8	3,8	1,32	6	
ЛП8040		400		28224	3,8	3,8	1,59	6	
ЛП8050		500		35424	3,8	3,8	1,85	6	
ЛП8060		600		42624	3,8	3,8	2,12	6	

Размещение креплений:



L – расстояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток 100-й борт
ЛП100







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ПО

Описание:
Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D1, мм	D2, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП1010	100	100	3000	8464	3,8	3,5	0,90	6	
ЛП1015		150		13064	3,8	3,8	1,04	6	
ЛП1020		200		17664	3,8	3,8	1,17	6	
ЛП1030		300		26864	3,8	3,8	1,44	6	
ЛП1040		400		36064	3,8	3,8	1,71	6	
ЛП1050		500		45264	3,8	3,8	1,98	6	
ЛП1060		600		54464	3,8	3,8	2,25	6	

Размещение креплений:



L – расстояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

НЕСТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

Проволочный лоток 35-й борт
ЛП35







График нагрузки:



Тип покрытия:


НР ГЦ ПО

Описание:

Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП3510	38	100	3008	2760	3,8	0,49	30	
ЛП3515		150		4260		0,63	6	
ЛП3520		200		5760		0,76	6	
ЛП3530		300		8760		1,04	6	
ЛП3540		400		11760		1,31	6	
ЛП3550		500		14760		1,58	6	
ЛП3560		600		17760		2,85	6	

Размещение креплений:



L – растояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток 60-й борт
ЛП60







График нагрузки:



Тип покрытия:


НР ГЦ ПО

Описание:

Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП6006	52	77	3008	3036	3,8	0,49	18	
ЛП6010	63	100		5060		0,71	18	
ЛП6015	63	150		7810		0,76	6	
ЛП6020	63	200		10560		0,90	6	
ЛП6030	63	300		16060		1,17	6	
ЛП6040	63	400		21560		1,44	6	
ЛП6050	63	500		27060		1,71	6	
ЛП6050	63	600		32560		1,98	6	

Размещение креплений:



L – растояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток 85-й борт
ЛП85







График нагрузки:



Тип покрытия:


НР ГЦ ПО

Описание:

Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП8510	88	100	3008	7360	3,8	0,76	6	
ЛП8515		150		11360		0,90	6	
ЛП8520		200		15360		1,04	6	
ЛП8530		300		23360		1,31	6	
ЛП8540		400		31360		1,58	6	
ЛП8550		500		39360		1,85	6	
ЛП8560		600		47360		2,12	6	

Размещение креплений:



L – расстояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток 110-й борт
ЛП110







График нагрузки:



Тип покрытия:


НР ГЦ ПО

Описание:

Проволочный лоток предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D, мм	Вес, кг/м	Уп, м	Эскиз
ЛП1110	113	100	3008	9660	3,8	0,90	6	
ЛП1115		150		14910		1,04	6	
ЛП1120		200		20160		1,17	6	
ЛП1130		300		30660		1,44	6	
ЛП1140		400		41160		1,71	6	
ЛП1150		500		51660		1,98	6	
ЛП1160		600		62160		2,25	6	

Размещение креплений:



L – расстояние между опорами
1/5 L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Потолочный лоток ЛПП







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Описание:
Конструкция потолочного лотка позволяет организовать подвес кабельной трассы к потолку без использования дополнительных держателей или кронштейнов.


Артикул	H1, мм	H2, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	D, мм	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПП11065	113	38	70	3000	1860	3,8	0,76	6	
ЛПП110125	113	38	120	3000	3360	3,8	0,90	6	


Размещение креплений:




L – расстояние между опорами
L – монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H – прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 – 2007 (H = 1/100 x L)
X – зона допустимого размещения соединителей
Y – зона недопустимого размещения соединителей

Заглушка для проволочного лотка ЗЛП








Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Описание:
Заглушка предназначена для установки в торец лотка в местах завершения трассы.


Примеры монтажа:



Артикул	H, мм	B, мм	Вес, кг/м	Артикул	H, мм	B, мм	Вес, кг/м
ЗЛП3030	30	300	0,17	ЗЛП8030	80	300	0,23
ЗЛП3040	30	400	0,30	ЗЛП8040	80	400	0,36
ЗЛП3050	30	500	0,46	ЗЛП8050	80	500	0,51
ЗЛП3060	30	600	0,60	ЗЛП8060	80	600	0,66
ЗЛП5030	50	300	0,20	ЗЛП1030	100	300	0,29
ЗЛП5040	50	400	0,34	ЗЛП1040	100	400	0,42
ЗЛП5050	50	500	0,49	ЗЛП1050	100	500	0,55
ЗЛП5060	50	600	0,64	ЗЛП1060	100	600	0,71

УСИЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ДИАМЕТР ПРУТКОВ 4,8 ММ

Проволочный лоток усиленный 35-й борт ЛПУ35







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Описание:
Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Имеет высокую несущую способность. Может использоваться как внутри, так и снаружи здания, применим к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПУ3510	38	100	3008	2760	0,78	18	
ЛПУ3515	38	150		4260	1,00	6	
ЛПУ3520	38	200		5760	1,22	6	
ЛПУ3530	38	300		8760	1,65	6	
ЛПУ3540	38	400		11760	2,08	6	
ЛПУ3550	38	500		14760	2,51	6	
ЛПУ3560	38	600		17760	2,94	6	

Размещение креплений:



L - расстояние между опорами
+L - монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H - прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 - 2007 (H = 1/100xL)
X - зона допустимого размещения соединителей
Y - зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток усиленный 60-й борт ЛПУ60







График нагрузки:




Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Описание:
Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Имеет высокую несущую способность. Может использоваться как внутри, так и снаружи здания, применим к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПУ6006	52	77	3008	3036	0,78	18	
ЛПУ6010	63	100		5060	1,22	18	
ЛПУ6015	63	150		7810	1,23	6	
ЛПУ6020	63	200		10560	1,43	6	
ЛПУ6030	63	300		16060	1,86	6	
ЛПУ6040	63	400		21560	2,29	6	
ЛПУ6050	63	500		27060	2,73	6	
ЛПУ6060	63	600		32560	3,16	6	

Размещение креплений:



L - расстояние между опорами
+L - монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H - прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 - 2007 (H = 1/100xL)
X - зона допустимого размещения соединителей
Y - зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток усиленный 85-й борт
ЛПУ85







График нагрузки:



Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Описание:

Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Имеет высокую несущую способность. Может использоваться как внутри, так и снаружи здания, применим к агрессивным средам.


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПУ8510	89	100		7360	1,22	6	
ЛПУ8515	89	150		11360	1,23	6	
ЛПУ8520	89	200		15360	1,65	6	
ЛПУ8530	89	300	3008	23360	2,08	6	
ЛПУ8540	89	400		31360	2,51	6	
ЛПУ8550	89	500		39360	2,95	6	
ЛПУ8560	89	600		47360	3,37	6	

Размещение креплений:



L - расстояние между опорами
+L - монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H - прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 - 2007 (H = 1/100xL)
X - зона допустимого размещения соединителей
Y - зона недопустимого размещения соединителей

Проволочный лоток усиленный 100-й борт
ЛПУ100







График нагрузки:



Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Описание:

Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельных трасс любой сложности в коммерческих предприятиях, производственно-складских помещениях и при разработке агропромышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Имеет высокую несущую способность. Может использоваться как внутри, так и снаружи здания, применим к агрессивным средам.

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПУ1010	113	100		9660	1,43	6	
ЛПУ1015	113	150		14910	1,65	6	
ЛПУ1020	113	200		20160	1,87	6	
ЛПУ1030	113	300	3008	30660	2,30	6	
ЛПУ1040	113	400		41160	2,73	6	
ЛПУ1050	113	500		51660	3,16	6	
ЛПУ1060	113	600		62160	3,90	6	


Размещение креплений:





L - расстояние между опорами
+L - монтаж соединителей с наибольшей несущей способностью системы
H - прогиб лотков при БРН по ГОСТ Р 52868 - 2007 (H = 1/100xL)
X - зона допустимого размещения соединителей
Y - зона недопустимого размещения соединителей

СОЕДИНИТЕЛИ И ФИКСАТОРЫ

Винтовой соединитель одинарный
ВСО







Описание:


Винтовой соединитель одинарный используется для соединения проволочных лотков к кронштейнам, профилям, подвесам, а так же для соединения лотков между собой с использованием ПС.


Тип покрытия:


ЭЦ НР ТДЦ

Артикул	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
ВСО	0,018	50

Винтовой соединитель двойной
ВСД







Описание:


Винтовой соединитель двойной используется для соединения проволочных лотков между собой и для создания углов, поворотов, переходов на кабельной трассе.


Тип покрытия:

ЭЦ НР ТДЦ

Артикул	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
ВСД	0,027	50

Безвинтовой соеденитель
БС







Описание:

Безвинтовой соединитель используется для безвинтового соединения проволочных лотков между собой.


Является аналогом ВСД.


Тип покрытия:

ЦС НР ТДЦ

Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
БС	1,2	0,083	50

Перфорированный соединитель
ПС







Описание:


Перфорированный соединитель используется для создания усиленного соединения между проволочными лотками, а так же для создания некоторых поворотов и переходов на кабельной трассе. ПС используется вместе с ВСО.


Тип покрытия:


ЦС НР ТДЦ

Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
ПС	1,2	0,063	20

Большой фиксатор
БФ







Описание:
Большой фиксатор используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10)


Тип покрытия:








Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
БФ	1,5	0,039	200

Большой фиксатор под ячейку 25 мм
БФ25









Описание:
Большой фиксатор 25 используется для подвеса проволочных лотков 30х60 и 50х60 на шпильку (М6, М8, М10)

Тип покрытия:








Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
БФ25	1,5	0,016	200


Универсальный фиксатор
УФ














Описание:
Универсальный фиксатор используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10) и крепится к вертикальной поверхности с использованием шестигранного болта.


Тип покрытия:








Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
УФ	1,2	0,065	50


Вертикальный фиксатор
ВФ













Описание:
Вертикальный фиксатор используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10)

Тип покрытия:



Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
ВФ	1,5	0,039	50

Клипса для проволочного лотка КЛП




Клипса легким движением устанавливается в отверстие кронштейна и дает возможность быстро и надежно зафиксировать проволочный лоток.

Подходит для кронштейнов серии Омега профиль, НК, КО, КОП, ННС. Клипса предназначена для фиксации проволочных лотков с диаметром прутков до 4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- СУЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ МОНТАЖА ТРАССЫ
- СОЗДАЕТ ПЛОТНУЮ ФИКСАЦИЮ ЛОТКА НА КРОНШТЕЙНАХ
- НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ





Изготовлена из полимерного материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
- ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
- ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ









Артикул	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
КЛП	0,039	50





КРОНШТЕЙНЫ И ПОДВЕСЫ

Настенно-напольный кронштейн
ННК










Описание:
Настенно-напольный кронштейн предназначен для крепления лотка к полу и вертикальным поверхностям с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой





Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	S, мм	БРН, кг
ННК100	115	0,21	1,5	115
ННК200	215	0,39	1,5	127
ННК300	315	0,57	1,5	97
ННК400	415	0,75	1,5	85
ННК500	515	1,05	1,5	75


Тип покрытия:



Омега подвес прямой безвинтовое соединение
ОМ (БС)








Описание:
Омега подвес прямой безвинтовой предназначен для подвеса проволочного лотка на шпильки. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.


Тип покрытия:



Артикул	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМ100БС	18	95	1,5	0,07	50	145
ОМ150БС	18	230	1,5	0,18	20	127
ОМ200БС	18	280	1,5	0,22	20	115
ОМ300БС	18	380	1,5	0,31	20	92
ОМ400БС	18	480	1,5	0,41	20	78
ОМ500БС	18	580	1,5	0,50	20	65
ОМ600БС	18	680	1,5	0,60	20	56

Омега подвес настенный безвинтовое соединение ОМЛ (БС)






Описание:
Омега подвес настенный безвинтовой предназначен для крепления проволочного лотка к вертикальным поверхностям с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.


Тип покрытия:

ЦС НР ТДЦ ПО ОЦ

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМЛ100БС	18	95	158	1,5	0,19	10	48
ОМЛ150БС	18	111	210	1,5	0,25	10	40
ОМЛ200БС	18	111	260	1,5	0,29	10	35
ОМЛ300БС	18	116	360	1,5	0,38	10	24
ОМЛ400БС	18	122	460	1,5	0,48	10	17

Омега подвес потолочный безвинтовое соединение ОМС (БС)





Описание:
Омега подвес потолочный безвинтовой предназначен для подвеса проволочного лотка к потолку как с использованием шпильки, так и без неё с помощью шестигранного болта.
Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.

Тип покрытия:


ЦС НР ТДЦ ПО ОЦ

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	C, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМС100БС	18	165	158	84	1,5	0,29	4	39
ОМС150БС	18	165	208	105	1,5	0,35	4	30
ОМС200БС	18	170	259	109	1,5	0,39	4	25
ОМС300БС	18	170	359	119	1,5	0,49	4	18
ОМС400БС	18	170	459	119	1,5	0,60	4	15

КРЫШКИ И ПЕРЕГОРОДКИ

Крышка для лотка универсальная кл







Описание:


Крышка предназначена для защиты кабеля от попадания пыли, атмосферных осадков и посторонних предметов. Обеспечивает плотную фиксацию на металлическом кабельном лотке, повышая надежность и срок службы кабельной линии.


Тип покрытия:

ЦС НР ГЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/м
КЛ0606	15	60	3000	0,55	0,35
КЛ1006		100	3000		0,56
КЛ1506		150	3000		0,78
КЛ2006		200	3000		1,00
КЛ3006		300	3000		1,43
КЛ4006		400	3000		2,00
КЛ5006		500	3000		2,54
КЛ6006		600	3000		3,08
КЛ0607		60	3000	0,7	0,45
КЛ1007		100	3000		0,73
КЛ1507		150	3000		1,00
КЛ2007		200	3000		1,27
КЛ3007		300	3000		1,82
КЛ4007		400	3000		2,37
КЛ5007		500	3000		2,92
КЛ6007		600	3000		3,47
КЛ0610		60	3000	1,0	0,68
КЛ1010		100	3000		1,03
КЛ1510		150	3000		1,42
КЛ2010		200	3000		1,82
КЛ3010		300	3000		2,60
КЛ4010		400	3000		3,39
КЛ5010		500	3000		4,17
КЛ6010		600	3000		4,96

Крышка для лотка универсальная, толщиной 1,2 мм
КЛ








Описание:
Крышка предназначена для защиты кабеля от попадания пыли, атмосферных осадков и посторонних предметов. Обеспечивает плотную фиксацию на металлическом кабельном лотке, повышая надежность и срок службы кабельной линии.


Тип покрытия:

ЦС НР ГЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/м
КЛ0612	10	60	3000	1,2	0,77
КЛ1012		100	3000		1,24
КЛ1512		150	3000		1,71
КЛ2012		200	3000		2,18
КЛ3012		300	3000		3,12
КЛ4012		400	3000		4,06
КЛ5012		500	3000		5,01
КЛ6012		600	3000		5,95

Перегородка для лотка
ПЛ







Артикул	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/м
ПЛ3006	27	3000	0,55	0,20
ПЛ5006	40	3000		0,31
ПЛ8006	70	3000		0,45
ПЛ1006	90	3000		0,53
ПЛ3007	27	3000	0,7	0,29
ПЛ5007	40	3000		0,41
ПЛ8007	70	3000		0,57
ПЛ1007	90	3000		0,67
ПЛ3010	27	3000	1,0	0,42
ПЛ5010	40	3000		0,58
ПЛ8010	70	3000		0,82
ПЛ1010	90	3000		0,98

Описание:
Перегородка предназначена для разделения кабельных линий внутри лотка. Для фиксации рекомендуется использовать ВСО.

Тип покрытия:

ЦС ГЦ ПО

АКСЕССУАРЫ


Спрей-цинк
СЦ





Артикул	Вес, гр	Упаковка, шт
СЦ	378	1

Кусачки















Артикул	L, мм	Вес, гр	Упаковка, шт
КС	468	1433	1

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА


Поворот 60х200 радиус




Поворот 60х400 радиус



Поворот 60х60 90 градусов




Поворот 60х400 90 градусов




Поворот 60х60 45 градусов




Перепад высот




Сужение 1 сторона 60х200-400




Сужение 2 стороны 60х400-200




Т - соединение 60х60




Т - соединение 60х400



Х - соединение 60х60



Х - соединение 60х400



СИСТЕМА ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ МКТ




Система листовых лотков МКТ предназначена для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Отличительно чертой листовых лотков является система «быстрая фиксация», которая позволяет предварительно собрать несколько пролетов трассы без использования дополнительных крепежных элементов.



Лотки изготавливаются из листовой стали высокого качества под разные условия среды, что в свою очередь обеспечивает надежность и длительный срок службы кабельной линии.

Система включает в себя широкую линейку лотков с шириной основания от 50 до 600 мм и с высотой бортов 50, 80, 100 мм, а также большой ассортимент фасонных элементов и аксессуаров для реализации задач любой сложности.

ПРЕИМУЩЕСТВА




ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Кабельные лотки соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара». Время сохранения работоспособности – 90 минут, что подтверждается испытаниями и наличием добровольного сертификата ОКЛ (огнестойкие кабельные линии).

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

Листовые лотки и аксессуары для монтажа прошли испытания на сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 и рекомендованы для использования в районах с сейсмической активностью до 9-ти баллов.



СИСТЕМА ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ МКТ
СТРУКТУРА АРТИКУЛА

1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ЛЛП Лоток листовой перфорированный/ неперфорированный (ЛЛН)

3 ШИРИНА ОСНОВАНИЯ

50 – 600 мм (05-60)

ЛЛП 80 20 07 - ГЦ

2 ВЫСОТА БОРТА

50, 80, 100 мм

4 ТОЛЩИНА

0,55, 0,7; 1,0; 1,2 мм (06; 07; 10; 12)

5 ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

- ЦС цинкование по методу Сендзимира (не указывается)
- ГЦ горячее цинкование
- НР нержавеющая сталь
- ПО порошковая окраска

1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ

УГ90
Угол горизонтальный 90°, 45° (УГ45)

3 ШИРИНА ОСНОВАНИЯ

50 – 600 мм (05 - 60)

5 ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

УГ90 50 30 07-ГЦ

2 ВЫСОТА БОРТА

50, 80, 100 мм

4 ТОЛЩИНА

0,55; 0,7; 1,0; 1,2 мм (06; 07; 10; 12)

АССОРТИМЕНТ


ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

ЛЛП50




стр: 40

ЛЛП80



стр: 41

ЛЛП100



стр: 42


УСИЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА

ЛЛП50




стр: 43

ЛЛП80



стр: 43

ЛЛП100



стр: 44

ЛОТКИ НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

ЛЛН50



стр: 45

ЛЛН80



стр: 46

ЛЛН100



стр: 47

УСИЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА

ЛЛН50



стр: 48

ЛЛН80



стр: 48

ЛЛН100



стр: 49


КРЫШКИ И ПЕРЕГОРОДКИ

КЛ



стр: 50

ДКЛ




стр: 51

КЛ12



стр: 51

ПЛ



стр: 52

АКСЕССУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

УГ90




стр: 54

УГ45



стр: 55

ТЛ




стр: 56

ХЛ




стр: 57

КУГ90




стр: 58

КУГ45




стр: 59

КТЛ



стр: 60


КХЛ



стр: 61

АКСЕССУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

УВУ90




стр: 62

УВУ45




стр: 63

УВЕ90




стр: 64

УВЕ45




стр: 65

КУВУ90




стр: 66

КУВУ45



стр: 67

КУВЕ90



стр: 68


КУВЕ45



стр: 69


СОЕДНИТЕЛИ

СУ




стр: 70

НОС




стр: 70

ПМ




стр: 71

ПС50



стр: 71

КШС



стр: 72

ПЗ



стр: 72

ПШ3



стр: 73

КС




стр: 74


СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

Перфорированный лоток 50-й борт

ЛЛП50







Описание:

Перфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛП500506	50	50	3000	2500	0,55	0,70	47	23	13
ЛЛП501006		100	3000	4900		1,03	53	22	15
ЛЛП501506		150	3000	7400		1,25	62	26	14
ЛЛП502006		200	3000	9800		1,40	56	23	13
ЛЛП503006		300	3000	14700		2,0	51	19	11
ЛЛП500507		50	3000	2500	0,7	0,89	70	35	22
ЛЛП501007		100	3000	4900		1,08	85	38	24
ЛЛП501507		150	3000	7400		1,44	101	39	25
ЛЛП502007		200	3000	9800		1,59	93	38	23
ЛЛП503007		300	3000	14700		2,15	81	35	18
ЛЛП504007		400	3000	19600		3,20	75	24	14
ЛЛП505007		500	3000	24500		5,04	73	18	11
ЛЛП506007		600	3000	24500		5,04	58	15	11
ЛЛП500510		50	3000	2500	1,0	1,20	88	39	24
ЛЛП501010		100	3000	4900		1,12	106	52	31
ЛЛП501510		150	3000	7400		2,05	118	45	27
ЛЛП502010		200	3000	9800		2,44	101	49	29
ЛЛП503010		300	3000	14700		3,01	107	51	24
ЛЛП504010		400	3000	19600		3,95	110	44	18
ЛЛП505010		500	3000	24500		5,60	105	37	14
ЛЛП506010		600	3000	24500		5,60	89	35	14

Перфорированный лоток 80-й борт
ЛЛП80





Описание:

Перфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛП801006	80	100	3000	7800	0,55	1,20	66	32	21
ЛЛП801506		150	3000	11800		1,38	72	31	20
ЛЛП802006		200	3000	15700		1,51	65	38	24
ЛЛП803006		300	3000	23600		2,20	54	30	13
ЛЛП801007		100	3000	7800	0,7	1,41	97	48	33
ЛЛП801507		150	3000	11800		1,51	106	47	31
ЛЛП802007		200	3000	15700		1,97	102	56	37
ЛЛП803007		300	3000	23600		2,51	94	46	36
ЛЛП804007		400	3000	31500		3,89	91	33	28
ЛЛП805007		500	3000	39500		4,95	87	29	19
ЛЛП806007		600	3000	39500		6,02	81	21	13
ЛЛП801010		100	3000	7800	1,0	2,09	113	75	45
ЛЛП801510		150	3000	11800		2,35	117	79	47
ЛЛП802010		200	3000	15700		2,70	118	87	42
ЛЛП803010		300	3000	23600		3,44	112	60	48
ЛЛП804010		400	3000	31500		4,16	110	59	34
ЛЛП805010		500	3000	39500		5,20	108	57	33
ЛЛП806010		600	3000	39500		6,08	103	63	35

Перфорированный лоток 100-й борт
ЛЛП100





Описание:

Перфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.

Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S ,мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛП101006	100	100	3000	9800	0,55	1,35	73	36	29
ЛЛП101506		150	3000	19700		1,49	75	41	25
ЛЛП102006		200	3000	19700		1,70	79	44	24
ЛЛП101007		100	3000	9800	0,7	1,49	119	54	44
ЛЛП101507		150	3000	19700		1,65	120	60	39
ЛЛП102007		200	3000	19700		2,20	128	66	37
ЛЛП103007		300	3000	29600		2,70	91	49	32
ЛЛП104007		400	3000	39500		4,08	84	41	30
ЛЛП105007		500	3000	49500		5,10	76	33	26
ЛЛП106007		600	3000	49500		6,04	71	21	23
ЛЛП101010		100	3000	9800	1,0	2,32	122	97	65
ЛЛП101510		150	3000	19700		2,62	129	103	60
ЛЛП102010		200	3000	19700		3,09	123	107	77
ЛЛП103010		300	3000	29600		3,86	118	72	56
ЛЛП104010		400	3000	39500		4,72	119	70	51
ЛЛП105010		500	3000	49500		5,51	112	66	43
ЛЛП106010		600	3000	49500		6,23	104	59	28

УСИЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА

Перфорированный лоток 50-й борт, толщиной 1,2 мм

ЛЛП50





Описание:
Перфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛП500512	50	50	3000	2500	1,2	1,79	105	43	31
ЛЛП501012		100		4900		2,06	120	64	40
ЛЛП501512		150		7400		2,46	131	49	39
ЛЛП502012		200		9800		2,90	117	54	43
ЛЛП503012		300		14700		3,60	112	55	47
ЛЛП504012		400		19600		4,60	114	49	36
ЛЛП505012		500		24500		5,81	115	42	29
ЛЛП506012		600		24500		6,48	98	39	25

Перфорированный лоток 80-й борт, толщиной 1,2 мм

ЛЛП80





Описание:
Перфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛП801012	80	100	3000	7800	1,2	2,45	126	92	81
ЛЛП801512		150		11800		2,74	138	88	58
ЛЛП802012		200		15700		3,16	131	99	75
ЛЛП803012		300		23600		4,10	116	85	62
ЛЛП804012		400		31500		5,15	143	79	40
ЛЛП805012		500		39500		6,08	135	71	34
ЛЛП806012		600		39500		6,93	139	75	47

Перфорированный лоток 100-й борт, толщиной 1,2 мм **ЛЛП100**





Описание:

Перфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.

Тип покрытия:

ЦС ГЦ ПО


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S ,мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛП101012	100	100	3000	9800	1,2	2,81	151	123	79
ЛЛП101512		150		19700		3,12	167	117	76
ЛЛП102012		200		19700		3,09	182	128	79
ЛЛП103012		300		29600		4,40	155	99	70
ЛЛП104012		400		39500		5,48	139	91	59
ЛЛП105012		500		49500		6,43	124	86	47
ЛЛП106012		600		49500		7,38	119	75	35

СТАНДАРТНАЯ ЛИНЕЙКА

Неперфорированный лоток 50-й борт

ЛЛН50





Описание:

Неперфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛН500506	50	50	3000	2500	0,55	0,80	47	18	8
ЛЛН501006		100	3000	4900		1,04	49	15	10
ЛЛН501506		150	3000	7400		1,25	51	20	9
ЛЛН502006		200	3000	9800		1,40	46	16	7
ЛЛН503006		300	3000	14700		2,10	39	11	5
ЛЛН500507		50	3000	2500	0,7	1,02	70	27	19
ЛЛН501007		100	3000	4900		1,30	68	28	20
ЛЛН501507		150	3000	7400		1,61	83	29	20
ЛЛН502007		200	3000	9800		1,78	78	24	18
ЛЛН503007		300	3000	14700		2,33	67	26	14
ЛЛН504007		400	3000	19600		3,76	63	18	9
ЛЛН505007		500	3000	24500		4,15	60	12	6
ЛЛН506007		600	3000	24500		5,00	49	9	5
ЛЛН500510		50	3000	4900	1,0	1,45	88	31	20
ЛЛН501010		100	3000	4900		1,85	99	33	25
ЛЛН501510		150	3000	7400		2,15	106	39	23
ЛЛН502010		200	3000	9800		2,55	95	43	24
ЛЛН503010		300	3000	14700		3,34	91	46	18
ЛЛН504010		400	3000	19600		4,12	93	37	12
ЛЛН505010		500	3000	24500		4,90	88	32	9
ЛЛН506010		600	3000	24500		5,69	81	24	8

Неперфорированный лоток 80-й борт
ЛЛН80





Описание:

Неперфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛН801006	80	100	3000	7800	0,55	1,23	58	27	15
ЛЛН801506		150	3000	11800		1,44	61	25	12
ЛЛН802006		200	3000	15700		1,66	63	30	17
ЛЛН803006		300	3000	23600		2,55	45	19	8
ЛЛН801007		100	3000	7800	0,7	1,56	91	40	29
ЛЛН801507		150	3000	11800		1,84	97	37	26
ЛЛН802007		200	3000	15700		2,11	94	42	32
ЛЛН803007		300	3000	23600		2,70	86	39	29
ЛЛН804007		400	3000	31500		3,98	81	27	23
ЛЛН805007		500	3000	39500		5,10	80	26	13
ЛЛН806007		600	3000	39500		5,80	75	15	9
ЛЛН801010		100	3000	7800	1,0	2,23	97	68	39
ЛЛН801510		150	3000	11800		2,62	103	73	42
ЛЛН802010		200	3000	15700		3,02	105	81	37
ЛЛН803010		300	3000	23600		3,80	99	53	40
ЛЛН804010		400	3000	31500		4,60	95	50	30
ЛЛН805010		500	3000	39500		5,38	92	49	27
ЛЛН806010		600	3000	39500		6,16	89	56	20

Неперфорированный лоток 100-й борт
ЛЛН100





Описание:
Неперфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.

Тип покрытия:




Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛН101006	100	100	3000	9800	0,55	1,40	65	31	24
ЛЛН101506		150	3000	19700		1,61	66	35	19
ЛЛН102006		200	3000	19700		1,83	69	37	16
ЛЛН101007		100	3000	9800	0,7	1,78	112	47	38
ЛЛН101507		150	3000	19700		2,06	114	54	34
ЛЛН102007		200	3000	19700		2,33	119	60	31
ЛЛН103007		300	3000	29600		2,88	83	42	25
ЛЛН104007		400	3000	39500		4,08	75	36	22
ЛЛН105007		500	3000	49500		5,20	70	28	17
ЛЛН106007		600	3000	49500		6,40	63	18	13
ЛЛН101010		100	3000	9800	1,0	2,55	114	84	59
ЛЛН101510		150	3000	19700		2,94	122	96	54
ЛЛН102010		200	3000	19700		3,33	116	99	72
ЛЛН103010		300	3000	29600		4,12	112	62	52
ЛЛН104010		400	3000	39500		4,90	111	60	44
ЛЛН105010		500	3000	49500		5,69	105	58	37
ЛЛН106010		600	3000	49500		6,94	95	50	19


УСИЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА

Неперфорированный лоток 50-й борт, толщиной 1,2 мм

ЛЛН50







Описание:
Неперфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛН500512	50	50	3000	4900	1,2	1,73	105	38	25
ЛЛН501012		100		4900		2,44	108	59	30
ЛЛН501512		150		7400		2,60	124	43	33
ЛЛН502012		200		9800		3,16	115	46	35
ЛЛН503012		300		14700		4,00	103	49	41
ЛЛН504012		400		19600		4,95	105	42	29
ЛЛН505012		500		24500		5,90	107	38	23
ЛЛН506012		600		24500		6,82	94	30	19

Неперфорированный лоток 80-й борт, толщиной 1,2 мм

ЛЛН80







Описание:
Неперфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛН801012	80	100	3000	7800	1,2	2,70	117	86	74
ЛЛН801512		150		11800		3,18	130	81	53
ЛЛН802012		200		15700		3,62	122	93	69
ЛЛН803012		300		23600		4,56	108	78	54
ЛЛН804012		400		31500		5,51	133	71	33
ЛЛН805012		500		39500		6,45	129	64	27
ЛЛН806012		600		39500		7,41	132	67	32

Неперфорированный лоток 100-й борт, толщиной 1,2 мм
ЛЛН100





Описание:
Неперфорированный лоток предназначен для организации кабельных трасс в производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, промышленных комплексах, а также на открытом воздухе. Соединение лотков между собой осуществляется при помощи системы "быстрой фиксации" с применением КС6х10, монтаж реализуется с использованием специальных аксессуаров.

Тип покрытия:

ЦС ГЦ ПО


Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм²	S, мм	Вес, кг/м	БРН кг/м, при расстоянии между опорами		
							1,5 м	2 м	2,5 м
ЛЛН101012	100	100	3000	9800	1,2	3,06	146	116	72
ЛЛН101512		150		19700		3,53	161	111	70
ЛЛН102012		200		19700		4,00	176	122	71
ЛЛН103012		300		29600		4,94	149	93	64
ЛЛН104012		400		39500		5,88	135	85	54
ЛЛН105012		500		49500		6,82	119	81	38
ЛЛН106012		600		49500		8,00	115	70	29

КРЫШКИ И ПЕРЕГОРОДКИ

Крышка для лотка универсальная

КЛ





Описание:

Крышка предназначена для защиты кабеля от попадания пыли, атмосферных осадков и посторонних предметов. Обеспечивает плотную фиксацию на металлическом кабельном лотке , повышая надежность и срок службы кабельной линии.





Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S ,мм	Вес, кг/м
КЛ0506	15	50	3000	0,55	0,35
КЛ1006		100	3000		0,56
КЛ1506		150	3000		0,78
КЛ2006		200	3000		1,00
КЛ3006		300	3000		1,43
КЛ4006		400	3000		2,00
КЛ5006		500	3000		2,54
КЛ6006		600	3000		3,08
КЛ0507		50	3000	0,7	0,45
КЛ1007		100	3000		0,73
КЛ1507		150	3000		1,00
КЛ2007		200	3000		1,27
КЛ3007		300	3000		1,82
КЛ4007		400	3000		2,37
КЛ5007		500	3000		2,92
КЛ6007		600	3000		3,47
КЛ0510		50	3000	1,0	0,68
КЛ1010		100	3000		1,03
КЛ1510		150	3000		1,42
КЛ2010		200	3000		1,82
КЛ3010		300	3000		2,60
КЛ4010		400	3000		3,39
КЛ5010		500	3000		4,17
КЛ6010		600	3000		4,96

Держатель крышки лотка
ДКЛ





Описание:
Держатель усиливает надёжность фиксации крышки лотка, что необходимо в случае воздействия на лоток с крышкой повышенной вибрации или ветровой нагрузки





Артикул	S, мм	Вес, кг/шт
ДКЛ	1	0,012

Тип покрытия:

ЦС ГЦ

Крышка для лотка универсальная, толщиной 1,2 мм
КЛ12








Описание:
Крышка предназначена для защиты кабеля от попадания пыли, атмосферных осадков и посторонних предметов. Обеспечивает плотную фиксацию на металлическом кабельном лотке , повышая надежность и срок службы кабельной линии.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S ,мм	Вес, кг/м
КЛ0512	10	50	3000	1,2	0,77
КЛ1012		100	3000		1,24
КЛ1512		150	3000		1,71
КЛ2012		200	3000		2,18
КЛ3012		300	3000		3,12
КЛ4012		400	3000		4,06
КЛ5012		500	3000		5,01
КЛ6012		600	3000		5,95

Перегородка для лотка пл





Описание:

Перегородка предназначена для разделения кабельных линий внутри лотка. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10



Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/м
ПЛ5006	40	3000	0,55	0,31
ПЛ8006	70	3000		0,45
ПЛ1006	90	3000		0,53
ПЛ5007	40	3000	0,7	0,41
ПЛ8007	70	3000		0,57
ПЛ1007	90	3000		0,67
ПЛ5010	40	3000	1,0	0,58
ПЛ8010	70	3000		0,82
ПЛ1010	90	3000		0,98





АКСЕССУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Угол горизонтальный 90'

УГ90









Описание:

Предназначен для поворота трассы на 90'.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УГ90500506	50	50	0,55	0,176
УГ90501006		100		0,264
УГ90501506		150		0,375
УГ90502006		200		0,530
УГ90503006		300		0,849
УГ90504006		400		1,235
УГ90505006		500		1,695
УГ90506006		600		2,225
УГ90500507		50	0,7	0,224
УГ90501007		100		0,336
УГ90501507		150		0,477
УГ90502007		200		0,675
УГ90503007		300		1,080
УГ90504007		400		1,572
УГ90505007		500		2,157
УГ90506007		600		2,832
УГ90500510		50	1,0	0,320
УГ90501010		100		0,480
УГ90501510		150		0,681
УГ90502010		200		0,964
УГ90503010		300		1,543
УГ90504010		400		2,245
УГ90505010		500		3,082
УГ90506010		600		4,045
УГ90500512		50	1,2	0,384
УГ90501012		100		0,576
УГ90501512		150		0,817
УГ90502012		200		1,157
УГ90503012		300		1,852
УГ90504012		400		2,694
УГ90505012		500		3,698
УГ90506012		600		4,854
УГ90801006	80	100	0,55	0,337
УГ90801506		150		0,457
УГ90802006		200		0,629
УГ90803006		300		0,969
УГ90804006		400		1,377
УГ90805006		500		1,473
УГ90806006		600		2,410
УГ90801007		100	0,7	0,428
УГ90801507		150		0,582
УГ90802007		200		0,801
УГ90803007		300		1,233
УГ90804007		400		1,752

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УГ90805007	80	500	0,7	1,875
УГ90806007		600		3,067
УГ90801010		100	1,0	0,612
УГ90801510		150		0,831
УГ90802010		200		1,144
УГ90803010		300		1,762
УГ90804010		400		2,503
УГ90805010		500		2,679
УГ90806010		600		4,381
УГ90801012		100	1,2	0,734
УГ90801512		150		0,997
УГ90802012		200		1,373
УГ90803012		300		2,114
УГ90804012		400		3,004
УГ90805012		500		3,215
УГ90806012		600		5,257
УГ90101006	100	100	0,55	0,382
УГ90101506		150		0,510
УГ90102006		200		0,694
УГ90103006		300		1,047
УГ90104006		400		1,470
УГ90105006		500		1,966
УГ90106006		600		2,531
УГ90101007		100	0,7	0,487
УГ90101507		150		0,649
УГ90102007		200		0,883
УГ90103007		300		1,333
УГ90104007		400		1,870
УГ90105007		500		2,502
УГ90106007		600		3,221
УГ90101010		100	1,0	0,695
УГ90101510		150		0,927
УГ90102010		200		1,261
УГ90103010		300		1,904
УГ90104010		400		2,672
УГ90105010		500		3,574
УГ90106010		600		4,601
УГ90101012		100	1,2	0,834
УГ90101512		150		1,112
УГ90102012		200		1,513
УГ90103012		300		2,285
УГ90104012		400		3,206
УГ90105012		500		4,289
УГ90106012		600		5,521

Угол горизонтальный 45'
УГ45







Описание:

Предназначен для поворота трассы на 45'.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УГ45500506	50	50	0,55	0,130
УГ45501006		100		0,185
УГ45501506		150		0,252
УГ45502006		200		0,382
УГ45503006		300		0,574
УГ45504006		400		0,800
УГ45505006		500		1,060
УГ45506006		600		1,354
УГ45500507		50	0,7	0,165
УГ45501007		100		0,236
УГ45501507		150		0,321
УГ45502007		200		0,486
УГ45503007		300		0,731
УГ45504007		400		1,018
УГ45505007		500		1,350
УГ45506007		600		1,723
УГ45500510		50	1,0	0,236
УГ45501010		100		0,337
УГ45501510		150		0,459
УГ45502010		200		0,694
УГ45503010		300		1,044
УГ45504010		400		1,454
УГ45505010		500		1,928
УГ45506010		600		2,462
УГ45500512		50	1,2	0,283
УГ45501012		100		0,404
УГ45501512		150		0,551
УГ45502012		200		0,833
УГ45503012		300		1,253
УГ45504012		400		1,745
УГ45505012		500		2,314
УГ45506012		600		2,954
УГ45801006	80	100	0,55	0,236
УГ45801506		150		0,309
УГ45802006		200		0,454
УГ45803006		300		0,657
УГ45804006		400		0,892
УГ45805006		500		1,163
УГ45806006		600		1,467
УГ45801007		100	0,7	0,300
УГ45801507		150		0,393
УГ45802007		200		0,578
УГ45803007		300		0,836
УГ45804007		400		1,135

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УГ45805007	80	500	0,7	1,481
УГ45806007		600		1,868
УГ45801010		100	1,0	0,429
УГ45801510		150		0,561
УГ45802010		200		0,826
УГ45803010		300		1,194
УГ45804010		400		1,622
УГ45805010		500		2,115
УГ45806010		600		2,668
УГ45801012		100	1,2	0,515
УГ45801512		150		0,673
УГ45802012		200		0,991
УГ45803012		300		1,433
УГ45804012		400		1,946
УГ45805012		500		2,538
УГ45806012		600		3,202
УГ45101006	100	100	0,55	0,267
УГ45101506		150		0,343
УГ45102006		200		0,500
УГ45103006		300		0,709
УГ45104006		400		0,952
УГ45105006		500		1,230
УГ45106006		600		1,541
УГ45101007		100	0,7	0,340
УГ45101507		150		0,437
УГ45102007		200		0,636
УГ45103007		300		0,902
УГ45104007		400		1,211
УГ45105007		500		1,565
УГ45106007		600		1,961
УГ45101010		100	1,0	0,485
УГ45101510		150		0,624
УГ45102010		200		0,909
УГ45103010		300		1,289
УГ45104010		400		1,730
УГ45105010		500		2,236
УГ45106010		600		2,801
УГ45101012		100	1,2	0,582
УГ45101512		150		0,749
УГ45102012		200		1,091
УГ45103012		300		1,547
УГ45104012		400		2,076
УГ45105012		500		2,683
УГ45106012		600		3,361

Т-ответвитель
тл







Описание:
Предназначен для поворота трассы на 90'.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ТЛ500506	50	50	0,55	0,311
ТЛ501006		100		0,434
ТЛ501506		150		0,582
ТЛ502006		200		0,820
ТЛ503006		300		1,242
ТЛ504006		400		1,721
ТЛ505006		500		2,345
ТЛ506006		600		3,024
ТЛ500507		50	0,7	0,396
ТЛ501007		100		0,552
ТЛ501507		150		0,741
ТЛ502007		200		1,043
ТЛ503007		300		1,581
ТЛ504007		400		2,190
ТЛ505007		500		2,985
ТЛ506007		600		3,849
ТЛ500510		50	1,0	0,565
ТЛ501010		100		0,789
ТЛ501510		150		1,058
ТЛ502010		200		1,490
ТЛ503010		300		2,259
ТЛ504010		400		3,129
ТЛ505010		500		4,264
ТЛ506010		600		5,498
ТЛ500512		50	1,2	0,678
ТЛ501012		100		0,947
ТЛ501512		150		1,270
ТЛ502012		200		1,788
ТЛ503012		300		2,711
ТЛ504012		400		3,755
ТЛ505012		500		5,117
ТЛ506012		600		6,598
ТЛ801006	80	100	0,55	0,531
ТЛ801506		150		0,843
ТЛ802006		200		0,937
ТЛ803006		300		1,373
ТЛ804006		400		1,893
ТЛ805006		500		2,502
ТЛ806006		600		3,193
ТЛ801007		100	0,7	0,676
ТЛ801507		150		1,072
ТЛ802007		200		1,193
ТЛ803007		300		1,748
ТЛ804007		400		2,409

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ТЛ805007	80	500	0,7	3,184
ТЛ806007		600		4,064
ТЛ801010		100	1,0	0,965
ТЛ801510		150		1,532
ТЛ802010		200		1,704
ТЛ803010		300		2,497
ТЛ804010		400		3,441
ТЛ805010		500		4,549
ТЛ806010		600		5,806
ТЛ801012		100	1,2	1,158
ТЛ801512		150		1,838
ТЛ802012		200		2,045
ТЛ803012		300		2,996
ТЛ804012		400		4,129
ТЛ805012		500		5,459
ТЛ806012		600		6,967
ТЛ101006	100	100	0,55	0,592
ТЛ101506		150		0,946
ТЛ102006		200		1,014
ТЛ103006		300		1,459
ТЛ104006		400		1,987
ТЛ105006		500		2,604
ТЛ106006		600		3,304
ТЛ101007		100	0,7	0,753
ТЛ101507		150		1,204
ТЛ102007		200		1,290
ТЛ103007		300		1,856
ТЛ104007		400		2,528
ТЛ105007		500		3,315
ТЛ106007		600		4,206
ТЛ101010		100	1,0	1,076
ТЛ101510		150		1,720
ТЛ102010		200		1,843
ТЛ103010		300		2,652
ТЛ104010		400		3,612
ТЛ105010		500		4,735
ТЛ106010		600		6,008
ТЛ101012		100	1,2	1,291
ТЛ101512		150		2,064
ТЛ102012		200		2,212
ТЛ103012		300		3,182
ТЛ104012		400		4,334
ТЛ105012		500		5,682
ТЛ106012		600		7,210

Х-ответвитель
хл







Описание:

Предназначен для поворота трассы на 45'.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ХЛ500506	50	50	0,55	0,395
ХЛ501006		100		0,530
ХЛ501506		150		0,691
ХЛ502006		200		0,970
ХЛ503006		300		1,658
ХЛ504006		400		1,963
ХЛ505006		500		2,591
ХЛ506006		600		3,303
ХЛ500507		50	0,7	0,503
ХЛ501007		100		0,674
ХЛ501507		150		0,880
ХЛ502007		200		1,234
ХЛ503007		300		2,111
ХЛ504007		400		2,498
ХЛ505007		500		3,298
ХЛ506007		600		4,204
ХЛ500510		50	1,0	0,718
ХЛ501010		100		0,963
ХЛ501510		150		1,257
ХЛ502010		200		1,763
ХЛ503010		300		3,015
ХЛ504010		400		3,569
ХЛ505010		500		4,711
ХЛ506010		600		6,005
ХЛ500512		50	1,2	0,862
ХЛ501012		100		1,156
ХЛ501512		150		1,508
ХЛ502012		200		2,116
ХЛ503012		300		3,618
ХЛ504012		400		4,283
ХЛ505012		500		5,653
ХЛ506012		600		7,206
ХЛ801006	80	100	0,55	0,633
ХЛ801506		150		0,795
ХЛ802006		200		1,082
ХЛ803006		300		1,770
ХЛ804006		400		2,075
ХЛ805006		500		2,703
ХЛ806006		600		3,415
ХЛ801007		100	0,7	0,806
ХЛ801507		150		1,012
ХЛ802007		200		1,377
ХЛ803007		300		2,253
ХЛ804007		400		2,641

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ХЛ805007	80	500	0,7	3,441
ХЛ806007		600		4,346
ХЛ801010		100	1,0	1,151
ХЛ801510		150		1,445
ХЛ802010		200		1,967
ХЛ803010		300		3,219
ХЛ804010		400		3,773
ХЛ805010		500		4,915
ХЛ806010		600		6,209
ХЛ801012		100	1,2	1,381
ХЛ801512		150		1,734
ХЛ802012		200		2,360
ХЛ803012		300		3,863
ХЛ804012		400		4,528
ХЛ805012		500		5,898
ХЛ806012		600		7,451
ХЛ101006	100	100	0,55	0,697
ХЛ101506		150		0,859
ХЛ102006		200		1,154
ХЛ103006		300		1,843
ХЛ104006		400		2,148
ХЛ105006		500		2,776
ХЛ106006		600		3,488
ХЛ101007		100	0,7	0,887
ХЛ101507		150		1,093
ХЛ102007		200		1,469
ХЛ103007		300		2,346
ХЛ104007		400		2,734
ХЛ105007		500		3,533
ХЛ106007		600		4,439
ХЛ101010		100	1,0	1,267
ХЛ101510		150		1,561
ХЛ102010		200		2,099
ХЛ103010		300		3,351
ХЛ104010		400		3,905
ХЛ105010		500		5,047
ХЛ106010		600		6,341
ХЛ101012		100	1,2	1,520
ХЛ101512		150		1,873
ХЛ102012		200		2,519
ХЛ103012		300		4,021
ХЛ104012		400		4,686
ХЛ105012		500		6,056
ХЛ106012		600		7,609

Крышка угла горизонтального 90'
КУГ90





Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий




Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КУГ900506	50	0,55	0,064
КУГ901006	100		0,134
КУГ901506	150		0,222
КУГ902006	200		0,348
КУГ903006	300		0,622
КУГ904006	400		0,969
КУГ905006	500		1,386
КУГ906006	600		1,876
КУГ900507	50	0,7	0,081
КУГ901007	100		0,170
КУГ901507	150		0,283
КУГ902007	200		0,442
КУГ903007	300		0,792
КУГ904007	400		1,233
КУГ905007	500		1,764
КУГ906007	600		2,387
КУГ900510	50	1,0	0,116
КУГ901010	100		0,243
КУГ901510	150		0,404
КУГ902010	200		0,632
КУГ903010	300		1,131
КУГ904010	400		1,761
КУГ905010	500		2,520
КУГ906010	600		3,410
КУГ900512	50	1,2	0,139
КУГ901012	100		0,292
КУГ901512	150		0,485
КУГ902012	200		0,758
КУГ903012	300		1,357
КУГ904012	400		2,113
КУГ905012	500		3,024
КУГ906012	600		4,092

Крышка угла горизонтального 45'
КУГ45





Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий




Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КУГ450506	50	0,55	0,050
КУГ451006	100		0,098
КУГ451506	150		0,156
КУГ452006	200		0,253
КУГ453006	300		0,426
КУГ454006	400		0,633
КУГ455006	500		0,874
КУГ456006	600		1,150
КУГ450507	50	0,7	0,063
КУГ451007	100		0,125
КУГ451507	150		0,199
КУГ452007	200		0,322
КУГ453007	300		0,542
КУГ454007	400		0,805
КУГ455007	500		1,112
КУГ456007	600		1,463
КУГ450510	50	1,0	0,090
КУГ451010	100		0,179
КУГ451510	150		0,284
КУГ452010	200		0,460
КУГ453010	300		0,774
КУГ454010	400		1,150
КУГ455010	500		1,589
КУГ456010	600		2,090
КУГ450512	50	1,2	0,108
КУГ451012	100		0,215
КУГ451512	150		0,341
КУГ452012	200		0,552
КУГ453012	300		0,929
КУГ454012	400		1,380
КУГ455012	500		1,907
КУГ456012	600		2,508

Крышка Т-ответвителя
КТЛ





Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий





Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КТЛ0506	50	0,55	0,139
КТЛ1006	100		0,237
КТЛ1506	150		0,361
КТЛ2006	200		0,552
КТЛ3006	300		0,914
КТЛ4006	400		1,356
КТЛ5006	500		1,876
КТЛ6006	600		2,475
КТЛ0507	50	0,7	0,194
КТЛ1007	100		0,332
КТЛ1507	150		0,505
КТЛ2007	200		0,772
КТЛ3007	300		1,279
КТЛ4007	400		1,897
КТЛ5007	500		2,624
КТЛ6007	600		3,461
КТЛ0510	50	1,0	0,252
КТЛ1010	100		0,432
КТЛ1510	150		0,657
КТЛ2010	200		1,004
КТЛ3010	300		1,663
КТЛ4010	400		2,466
КТЛ5010	500		3,411
КТЛ6010	600		4,499
КТЛ0512	50	1,2	0,303
КТЛ1012	100		0,518
КТЛ1512	150		0,788
КТЛ2012	200		1,204
КТЛ3012	300		1,995
КТЛ4012	400		2,959
КТЛ5012	500		4,093
КТЛ6012	600		5,399


Крышка Х-ответвителя
КХЛ







Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий



Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КХЛ0506	50	0,55	0,192
КХЛ1006	100		0,317
КХЛ1506	150		0,463
КХЛ2006	200		0,699
КХЛ3006	300		1,111
КХЛ4006	400		1,602
КХЛ5006	500		2,171
КХЛ6006	600		2,819
КХЛ0507	50	0,7	0,269
КХЛ1007	100		0,444
КХЛ1507	150		0,648
КХЛ2007	200		0,977
КХЛ3007	300		1,554
КХЛ4007	400		2,240
КХЛ5007	500		3,037
КХЛ6007	600		3,943
КХЛ0510	50	1,0	0,350
КХЛ1010	100		0,577
КХЛ1510	150		0,842
КХЛ2010	200		1,270
КХЛ3010	300		2,020
КХЛ4010	400		2,912
КХЛ5010	500		3,948
КХЛ6010	600		5,126
КХЛ0512	50	1,2	0,420
КХЛ1012	100		0,693
КХЛ1512	150		1,011
КХЛ2012	200		1,524
КХЛ3012	300		2,424
КХЛ4012	400		3,494
КХЛ5012	500		4,738
КХЛ6012	600		6,151


АКСЕССУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ


Угол вертикальный внутренний 90'

УВУ90











Описание:

Предназначен для поворота трассы на 90' вверх.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВУ90500506	50	50	0,55	0,207
УВУ90501006		100		0,269
УВУ90501506		150		0,333
УВУ90502006		200		0,398
УВУ90503006		300		0,526
УВУ90504006		400		0,653
УВУ90505006		500		0,781
УВУ90506006		600		0,908
УВУ90500507		50	0,7	0,263
УВУ90501007		100		0,342
УВУ90501507		150		0,424
УВУ90502007		200		0,506
УВУ90503007		300		0,670
УВУ90504007		400		0,831
УВУ90505007		500		0,994
УВУ90506007		600		1,155
УВУ90500510		50	1,0	0,376
УВУ90501010		100		0,489
УВУ90501510		150		0,606
УВУ90502010		200		0,723
УВУ90503010		300		0,957
УВУ90504010		400		1,187
УВУ90505010		500		1,420
УВУ90506010		600		1,650
УВУ90500512		50	1,2	0,451
УВУ90501012		100		0,587
УВУ90501512		150		0,727
УВУ90502012		200		0,868
УВУ90503012		300		1,148
УВУ90504012		400		1,424
УВУ90505012		500		1,704
УВУ90506012		600		1,980
УВУ90801006	80	100	0,55	0,378
УВУ90801506		150		0,453
УВУ90802006		200		0,528
УВУ90803006		300		0,678
УВУ90804006		400		0,826
УВУ90805006		500		0,977
УВУ90806006		600		1,125
УВУ90801007		100	0,7	0,481
УВУ90801507		150		0,576
УВУ90802007		200		0,672
УВУ90803007		300		0,863
УВУ90804007		400		1,051


Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВУ90805007	80	500	0,7	1,243
УВУ90806007		600		1,432
УВУ90801010		100	1,0	0,687
УВУ90801510		150		0,823
УВУ90802010		200		0,960
УВУ90803010		300		1,233
УВУ90804010		400		1,502
УВУ90805010		500		1,776
УВУ90806010		600		2,045
УВУ90801012		100	1,2	0,824
УВУ90801512		150		0,988
УВУ90802012		200		1,152
УВУ90803012		300		1,480
УВУ90804012		400		1,802
УВУ90805012		500		2,131
УВУ90806012		600		2,454
УВУ90101006	100	100	0,55	0,455
УВУ90101506		150		0,538
УВУ90102006		200		0,620
УВУ90103006		300		0,784
УВУ90104006		400		0,947
УВУ90105006		500		1,111
УВУ90106006		600		1,273
УВУ90101007		100	0,7	0,580
УВУ90101507		150		0,685
УВУ90102007		200		0,789
УВУ90103007		300		0,998
УВУ90104007		400		1,205
УВУ90105007		500		1,414
УВУ90106007		600		1,621
УВУ90101010		100	1,0	0,828
УВУ90101510		150		0,978
УВУ90102010		200		1,127
УВУ90103010		300		1,426
УВУ90104010		400		1,721
УВУ90105010		500		2,020
УВУ90106010		600		2,315
УВУ90101012		100	1,2	0,994
УВУ90101512		150		1,174
УВУ90102012		200		1,352
УВУ90103012		300		1,711
УВУ90104012		400		2,065
УВУ90105012		500		2,424
УВУ90106012		600		2,778

Угол вертикальный внутренний 45'
УВУ45











Описание:

Предназначен для поворота трассы на 45' вверх.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВУ45500506	50	50	0,55	0,151
УВУ45501006		100		0,195
УВУ45501506		150		0,241
УВУ45502006		200		0,288
УВУ45503006		300		0,350
УВУ45504006		400		0,470
УВУ45505006		500		0,563
УВУ45506006		600		0,653
УВУ45500507		50	0,7	0,193
УВУ45501007		100		0,249
УВУ45501507		150		0,307
УВУ45502007		200		0,366
УВУ45503007		300		0,446
УВУ45504007		400		0,599
УВУ45505007		500		0,716
УВУ45506007		600		0,831
УВУ45500510		50	1,0	0,275
УВУ45501010		100		0,355
УВУ45501510		150		0,439
УВУ45502010		200		0,523
УВУ45503010		300		0,637
УВУ45504010		400		0,855
УВУ45505010		500		1,023
УВУ45506010		600		1,187
УВУ45500512		50	1,2	0,330
УВУ45501012		100		0,426
УВУ45501512		150		0,527
УВУ45502012		200		0,628
УВУ45503012		300		0,764
УВУ45504012		400		1,026
УВУ45505012		500		1,228
УВУ45506012		600		1,424
УВУ45801006	80	100	0,55	0,267
УВУ45801506		150		0,319
УВУ45802006		200		0,371
УВУ45803006		300		0,474
УВУ45804006		400		0,575
УВУ45805006		500		0,678
УВУ45806006		600		0,779
УВУ45801007		100	0,7	0,340
УВУ45801507		150		0,406
УВУ45802007		200		0,472
УВУ45803007		300		0,603
УВУ45804007		400		0,732

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВУ45805007	80	500	0,7	0,863
УВУ45806007		600		0,992
УВУ45801010		100	1,0	0,486
УВУ45801510		150		0,580
УВУ45802010		200		0,674
УВУ45803010		300		0,862
УВУ45804010		400		1,045
УВУ45805010		500		1,233
УВУ45806010		600		1,417
УВУ45801012		100	1,2	0,583
УВУ45801512		150		0,696
УВУ45802012		200		0,809
УВУ45803012		300		1,034
УВУ45804012		400		1,254
УВУ45805012		500		1,480
УВУ45806012		600		1,700
УВУ45101006	100	100	0,55	0,317
УВУ45101506		150		0,372
УВУ45102006		200		0,428
УВУ45103006		300		0,538
УВУ45104006		400		0,647
УВУ45105006		500		0,757
УВУ45106006		600		0,866
УВУ45101007		100	0,7	0,404
УВУ45101507		150		0,474
УВУ45102007		200		0,545
УВУ45103007		300		0,685
УВУ45104007		400		0,823
УВУ45105007		500		0,964
УВУ45106007		600		1,102
УВУ45101010		100	1,0	0,577
УВУ45101510		150		0,677
УВУ45102010		200		0,778
УВУ45103010		300		0,979
УВУ45104010		400		1,176
УВУ45105010		500		1,377
УВУ45106010		600		1,574
УВУ45101012		100	1,2	0,692
УВУ45101512		150		0,812
УВУ45102012		200		0,934
УВУ45103012		300		1,175
УВУ45104012		400		1,411
УВУ45105012		500		1,652
УВУ45106012		600		1,889

Угол вертикальный внешний 90'
УВЕ90









Описание:
Предназначен для поворота трассы на 90' вниз.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВЕ90500506	50	50	0,55	0,229
УВЕ90501006		100		0,286
УВЕ90501506		150		0,346
УВЕ90502006		200		0,405
УВЕ90503006		300		0,525
УВЕ90504006		400		0,642
УВЕ90505006		500		0,762
УВЕ90506006		600		0,879
УВЕ90500507		50	0,7	0,291
УВЕ90501007		100		0,364
УВЕ90501507		150		0,440
УВЕ90502007		200		0,516
УВЕ90503007		300		0,669
УВЕ90504007		400		0,818
УВЕ90505007		500		0,970
УВЕ90506007		600		1,119
УВЕ90500510		50	1,0	0,416
УВЕ90501010		100		0,520
УВЕ90501510		150		0,629
УВЕ90502010		200		0,737
УВЕ90503010		300		0,955
УВЕ90504010		400		1,168
УВЕ90505010		500		1,385
УВЕ90506010		600		1,598
УВЕ90500512		50	1,2	0,499
УВЕ90501012		100		0,624
УВЕ90501512		150		0,755
УВЕ90502012		200		0,884
УВЕ90503012		300		1,146
УВЕ90504012		400		1,402
УВЕ90505012		500		1,662
УВЕ90506012		600		1,918
УВЕ90801006	80	100	0,55	0,325
УВЕ90801506		150		0,373
УВЕ90802006		200		0,422
УВЕ90803006		300		0,520
УВЕ90804006		400		0,615
УВЕ90805006		500		0,713
УВЕ90806006		600		0,808
УВЕ90801007		100	0,7	0,413
УВЕ90801507		150		0,475
УВЕ90802007		200		0,537
УВЕ90803007		300		0,662
УВЕ90804007		400		0,783

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВЕ90805007	80	500	0,7	0,907
УВЕ90806007		600		1,028
УВЕ90801010		100	1,0	0,590
УВЕ90801510		150		0,679
УВЕ90802010		200		0,767
УВЕ90803010		300		0,945
УВЕ90804010		400		1,118
УВЕ90805010		500		1,296
УВЕ90806010		600		1,469
УВЕ90801012		100	1,2	0,708
УВЕ90801512		150		0,815
УВЕ90802012		200		0,920
УВЕ90803012		300		1,134
УВЕ90804012		400		1,342
УВЕ90805012		500		1,555
УВЕ90806012		600		1,763
УВЕ90101006	100	100	0,55	0,341
УВЕ90151006		150		0,382
УВЕ90102006		200		0,424
УВЕ90103006		300		0,507
УВЕ90104006		400		0,587
УВЕ90105006		500		0,670
УВЕ90106006		600		0,751
УВЕ90101007		100	0,7	0,434
УВЕ90151007		150		0,487
УВЕ90102007		200		0,540
УВЕ90103007		300		0,645
УВЕ90104007		400		0,748
УВЕ90105007		500		0,853
УВЕ90106007		600		0,956
УВЕ90101010		100	1,0	0,620
УВЕ90151010		150		0,695
УВЕ90102010		200		0,771
УВЕ90103010		300		0,922
УВЕ90104010		400		1,068
УВЕ90105010		500		1,219
УВЕ90106010		600		1,366
УВЕ90101012		100	1,2	0,744
УВЕ90151012		150		0,834
УВЕ90102012		200		0,925
УВЕ90103012		300		1,106
УВЕ90104012		400		1,282
УВЕ90105012		500		1,463
УВЕ90106012		600		1,639

Угол вертикальный внешний 45'
УВЕ45









Описание:

Предназначен для поворота трассы на 45' вниз.
Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВЕ45500506	50	50	0,55	0,176
УВЕ45501006		100		0,222
УВЕ45501506		150		0,270
УВЕ45502006		200		0,318
УВЕ45503006		300		0,417
УВЕ45504006		400		0,508
УВЕ45505006		500		0,604
УВЕ45506006		600		0,698
УВЕ45500507		50	0,7	0,224
УВЕ45501007		100		0,282
УВЕ45501507		150		0,344
УВЕ45502007		200		0,405
УВЕ45503007		300		0,531
УВЕ45504007		400		0,646
УВЕ45505007		500		0,769
УВЕ45506007		600		0,888
УВЕ45500510		50	1,0	0,320
УВЕ45501010		100		0,403
УВЕ45501510		150		0,491
УВЕ45502010		200		0,578
УВЕ45503010		300		0,758
УВЕ45504010		400		0,923
УВЕ45505010		500		1,098
УВЕ45506010		600		1,269
УВЕ45500512		50	1,2	0,384
УВЕ45501012		100		0,484
УВЕ45501512		150		0,589
УВЕ45502012		200		0,694
УВЕ45503012		300		0,910
УВЕ45504012		400		1,108
УВЕ45505012		500		1,318
УВЕ45506012		600		1,523
УВЕ45801006	80	100	0,55	0,263
УВЕ45801506		150		0,306
УВЕ45802006		200		0,348
УВЕ45803006		300		0,433
УВЕ45804006		400		0,522
УВЕ45805006		500		0,602
УВЕ45806006		600		0,690
УВЕ45801007		100	0,7	0,335
УВЕ45801507		150		0,389
УВЕ45802007		200		0,443
УВЕ45803007		300		0,552
УВЕ45804007		400		0,664

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
УВЕ45805007	80	500	0,7	0,766
УВЕ45806007		600		0,879
УВЕ45801010		100	1,0	0,478
УВЕ45801510		150		0,556
УВЕ45802010		200		0,633
УВЕ45803010		300		0,788
УВЕ45804010		400		0,949
УВЕ45805010		500		1,094
УВЕ45806010		600		1,255
УВЕ45801012		100	1,2	0,574
УВЕ45801512		150		0,667
УВЕ45802012		200		0,760
УВЕ45803012		300		0,946
УВЕ45804012		400		1,139
УВЕ45805012		500		1,313
УВЕ45806012		600		1,506
УВЕ45101006	100	100	0,55	0,284
УВЕ45101506		150		0,323
УВЕ45102006		200		0,362
УВЕ45103006		300		0,441
УВЕ45104006		400		0,516
УВЕ45105006		500		0,594
УВЕ45106006		600		0,670
УВЕ45101007		100	0,7	0,362
УВЕ45151007		150		0,412
УВЕ45102007		200		0,461
УВЕ45103007		300		0,561
УВЕ45104007		400		0,657
УВЕ45105007		500		0,756
УВЕ45106007		600		0,853
УВЕ45101010		100	1,0	0,517
УВЕ45151010		150		0,588
УВЕ45102010		200		0,659
УВЕ45103010		300		0,801
УВЕ45104010		400		0,939
УВЕ45105010		500		1,080
УВЕ45106010		600		1,218
УВЕ45101012		100	1,2	0,620
УВЕ45151012		150		0,706
УВЕ45102012		200		0,791
УВЕ45103012		300		0,961
УВЕ45104012		400		1,127
УВЕ45105012		500		1,296
УВЕ45106012		600		1,462

Крышка угла вертикального внутреннего 90'
КУВУ90





Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий




Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КУВУ900506	50	0,55	0,057
КУВУ901006	100		0,105
КУВУ901506	150		0,152
КУВУ902006	200		0,199
КУВУ903006	300		0,293
КУВУ904006	400		0,387
КУВУ905006	500		0,481
КУВУ906006	600		0,575
КУВУ900507	50	0,7	0,073
КУВУ901007	100		0,133
КУВУ901507	150		0,193
КУВУ902007	200		0,253
КУВУ903007	300		0,372
КУВУ904007	400		0,492
КУВУ905007	500		0,613
КУВУ906007	600		0,732
КУВУ900510	50	1,0	0,104
КУВУ901010	100		0,190
КУВУ901510	150		0,276
КУВУ902010	200		0,361
КУВУ903010	300		0,532
КУВУ904010	400		0,703
КУВУ905010	500		0,875
КУВУ906010	600		1,046
КУВУ900512	50	1,2	0,125
КУВУ901012	100		0,228
КУВУ901512	150		0,331
КУВУ902012	200		0,433
КУВУ903012	300		0,638
КУВУ904012	400		0,844
КУВУ905012	500		1,050
КУВУ906012	600		1,255

Крышка угла вертикального внутреннего 45'
КУВУ45





Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий




Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КУВУ450506	50	0,55	0,056
КУВУ451006	100		0,093
КУВУ451506	150		0,130
КУВУ452006	200		0,167
КУВУ453006	300		0,241
КУВУ454006	400		0,316
КУВУ455006	500		0,390
КУВУ456006	600		0,464
КУВУ450507	50	0,7	0,071
КУВУ451007	100		0,118
КУВУ451507	150		0,166
КУВУ452007	200		0,213
КУВУ453007	300		0,307
КУВУ454007	400		0,402
КУВУ455007	500		0,496
КУВУ456007	600		0,591
КУВУ450510	50	1,0	0,102
КУВУ451010	100		0,169
КУВУ451510	150		0,237
КУВУ452010	200		0,304
КУВУ453010	300		0,439
КУВУ454010	400		0,574
КУВУ455010	500		0,709
КУВУ456010	600		0,844
КУВУ450512	50	1,2	0,122
КУВУ451012	100		0,203
КУВУ451512	150		0,284
КУВУ452012	200		0,365
КУВУ453012	300		0,527
КУВУ454012	400		0,689
КУВУ455012	500		0,851
КУВУ456012	600		1,013

Крышка угла вертикального внешнего 90'
КУВЕ90










Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий





Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КУВЕ900506	50	0,55	0,097
КУВЕ901006	100		0,174
КУВЕ901506	150		0,252
КУВЕ902006	200		0,329
КУВЕ903006	300		0,484
КУВЕ904006	400		0,639
КУВЕ905006	500		0,794
КУВЕ906006	600		0,948
КУВЕ900507	50	0,7	0,123
КУВЕ901007	100		0,222
КУВЕ901507	150		0,321
КУВЕ902007	200		0,419
КУВЕ903007	300		0,616
КУВЕ904007	400		0,813
КУВЕ905007	500		1,010
КУВЕ906007	600		1,207
КУВЕ900510	50	1,0	0,176
КУВЕ901010	100		0,317
КУВЕ901510	150		0,458
КУВЕ902010	200		0,599
КУВЕ903010	300		0,880
КУВЕ904010	400		1,161
КУВЕ905010	500		1,443
КУВЕ906010	600		1,724
КУВЕ900512	50	1,2	0,211
КУВЕ901012	100		0,380
КУВЕ901512	150		0,550
КУВЕ902012	200		0,719
КУВЕ903012	300		1,056
КУВЕ904012	400		1,393
КУВЕ905012	500		1,732
КУВЕ906012	600		2,069


Крышка угла вертикального внешнего 45'
КУВЕ45







Описание:
Предназначена для защиты кабеля
от внешних воздействий



Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО


Артикул	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КУВЕ450506	50	0,55	0,085
КУВЕ451006	100		0,142
КУВЕ451506	150		0,200
КУВЕ452006	200		0,256
КУВЕ453006	300		0,370
КУВЕ454006	400		0,485
КУВЕ455006	500		0,598
КУВЕ456006	600		0,692
КУВЕ450507	50	0,7	0,109
КУВЕ451007	100		0,181
КУВЕ451507	150		0,254
КУВЕ452007	200		0,326
КУВЕ453007	300		0,471
КУВЕ454007	400		0,617
КУВЕ455007	500		0,762
КУВЕ456007	600		0,881
КУВЕ450510	50	1,0	0,155
КУВЕ451010	100		0,259
КУВЕ451510	150		0,363
КУВЕ452010	200		0,466
КУВЕ453010	300		0,673
КУВЕ454010	400		0,881
КУВЕ455010	500		1,088
КУВЕ456010	600		1,259
КУВЕ450512	50	1,2	0,186
КУВЕ451012	100		0,311
КУВЕ451512	150		0,436
КУВЕ452012	200		0,559
КУВЕ453012	300		0,808
КУВЕ454012	400		1,057
КУВЕ455012	500		1,306
КУВЕ456012	600		1,511

СОЕДИНИТЕЛИ

Соединитель универсальный СУ








Описание:

Соединитель универсальный предназначен для соединения лотков между собой в том случае, если была срезана система "быстрой фиксации".
Для крепления рекомендуется использовать КС6х10




Тип покрытия:


ЦС ГЦ ТДЦ

Артикул	H, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СУ50	47	1,0	0,06
СУ80	77		0,12
СУ100	97		0,16

Накладка соединительная на основание НОС







Описание:

Накладка предназначена для соединения листовых лотков и крышек между собой, а также для герметизации соединительных стыков.
Позволяет защитить изоляцию кабеля от повреждения.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ ТДЦ

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
НОС50	200	45	1,0	0,05
НОС100	200	95		0,12
НОС150	180	145		0,18
НОС200	180	195		0,25
НОС300	180	295		0,38
НОС400	180	395		0,52
НОС500	200	495		0,73

Плата монтажная
ПМ






Описание:
Плата монтажная предназначена для установки распределительных коробок на кабельных лотках.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ТДЦ



Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ПМ	133	125	2,0	0,22

Пластина соединительная h=50 мм
ПС50






Описание:
Пластина соединительная предназначена для соединения листовых лотков между собой в том случае, если во время монтажа была срезана система "быстрой фиксации".
Для крепления рекомендуется использовать КС6х10.


Тип покрытия:


ЦС ГЦ ТДЦ



Артикул	H, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ПС50	26	1,0	0,02

Комплект шарнирного соединения КШС






Описание:
Комплект шарнирного соединения предназначен для создания поворота кабельной трассы под произвольным углом по вертикали. Состав комплекта: 4 пластины, ВКП610, В610, ГФ6

Тип покрытия:


ЦС ТДЦ




Артикул	H, мм	S, мм	Вес, к-та
КШС5015	27	1,5	0,25
КШС8015	57		0,40
КШС1015	77		0,48

Пластина заземления ПЗ







Описание:
Медная пластина заземления - это проводник, который обладает наименьшим сопротивлением и используется в качестве вспомогательного элемента заземления проводки, производит распределение электроэнергии по кабельной трассе. Устанавливается снаружи лотков в местах, где отсутсвует "быстрая фиксация". Для крепления рекомендуется использовать КС6х10



Артикул	S, мм	Вес, кг/шт
ПЗ	1,0	0,07

Переходник по ширине (заглушка)
ПШ3





Описание:

Переходник используется при переходе с одной ширины лотка на другую. Для создания перехода необходимо отогнуть лепестки параллельно бортам соединяемых лотков. Для фиксации рекомендуется использовать КС6х10. Переходник также может использоваться в качестве заглушки на торце лотка в местах завершения трассы.




Тип покрытия:

ЦС ГЦ ТДЦ

Артикул	H, мм	B, мм	S, мм	Вес, кг/шт
		50-й борт		
ПШ35005		124		0,02
ПШ35010		174		0,03
ПШ35015		224		0,04
ПШ35020	27	274	1,0	0,05
ПШ35030		374		0,08
ПШ35040		474		0,10
ПШ35050		574		0,12
		80-й борт		
ПШ38010		174		0,07
ПШ38020		274		0,12
ПШ38030	57	374	1,0	0,16
ПШ38040		474		0,21
ПШ38050		574		0,25
		100-й борт		
ПШ31010		174		0,10
ПШ31020		274		0,16
ПШ31030	77	374	1,0	0,22
ПШ31040		474		0,28
ПШ31050		574		0,34

Комплект соединительный КС





Описание:

Комплект соединительный предназначен для фиксации листовых лотков между собой, а также для соединения со всеми монтажными аксессуарами.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ



Артикул	M, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
КС610	6	10	0,007	100
КС616	6	16	0,010	100



СИСТЕМА ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ МКТ



Система лестничных лотков МКТ предназначена для организации кабельных трасс в промышленных комплексах, производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, а также на открытом воздухе. Имеет повышенную несущую способность, обладает стойкостью к снеговым и ветровым нагрузкам. Лотки изготавливаются из листовой стали высокого качества под разные условия среды, что в свою очередь обеспечивает надежность и длительный срок службы кабельной трассы.

Система включает в себя широкую линейку лотков с шириной основания от 200 до 600 мм и с высотой бортов 50, 80, 100 мм, а также большой ассортимент аксессуаров для монтажа, позволяющих организовать кабельную трассу любой сложности.


ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ




Лестничный лоток совместим с системой листовых лотков и позволяет применять те же аксессуары для монтажа.

БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ



Система «быстрая фиксация» позволяет предварительно собрать несколько пролетов трассы без использования дополнительных крепежных элементов.



ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ



Высокая несущая способность позволяет использовать лестничные лотки для прокладки кабелей на длинных пролетах. Безопасная рабочая нагрузка (БРН) при расстоянии между опорами 1,5 м – до 200 кг/м, при расстоянии 3 м – до 120 кг/м.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ



Лестничные лотки МКТ соответствуют требованиям ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара». Время сохранения работоспособности 90 минут, что подтверждается испытаниями и наличием добровольного сертификата ОКЛ (огнестойкие кабельные линии).



СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ

Лестничные лотки и аксессуары для монтажа прошли испытания на сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98 и рекомендованы для использования в районах с сейсмической активностью до 9-ти баллов.

СИСТЕМА ЛЕСТНИЧНЫХ ЛОТКОВ МКТ
СТРУКТУРА АРТИКУЛА

1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ЛЛ Лоток лестничный

3 ШИРИНА ОСНОВАНИЯ

100 - 600 мм (10 - 60)

ЛЛ 10 30 15 - ГЦ

2 ВЫСОТА БОРТА

50, 80, 100 мм

4 ТОЛЩИНА

1,2; 1,5 мм
(12; 15)

5 ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

- ЦС — цинкование по методу Сендзимира (не указывается)
- ГЦ — горячее цинкование
- НР — нержавеющая сталь
- ПО — порошковая окраска


АССОРТИМЕНТ


ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

ЛЛ50	ЛЛ80	ЛЛ100	ПЛЛ
			
стр: **80**	стр: **80**	стр: **81**	стр: **81**


Условия расчета БРН:

-расчёт проводился согласно ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
-расстояние между опорой и местом стыка прямых секций находится в промежутке 1/4 - 1/5 от длины пролёта, ТУ 27.33.-13-001-00141321-2021;
-продольный прогиб - не более 1/100 от длины пролёта;
-поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
-коэффициент запаса > 1,7.

















Лестничный лоток 50-й борт ЛЛ50

Нагрузка до 130 кг/м





Описание:

Лестничный лоток предназначен для организации кабельных трасс в промышленных комплексах, производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, а также снаружи зданий. Имеет повышенну несущую способность. Монтаж лотков между собой осуществляется при помощи системы «быстрой фиксации» с применением КС6х10, а также с помощью аксессуаров для монтажа.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	Толщина борта, мм	Толщина перекладины, мм	S, мм²	Вес, кг/м
Толщина борта 1,2 мм							
ЛЛ502012	50	200	3000	1,2	1,0	6400	2,02
ЛЛ503012	50	300	3000	1,2	1,0	9700	2,20
ЛЛ504012	50	400	3000	1,2	1,0	13000	2,40
ЛЛ505012	50	500	3000	1,2	1,0	16400	2,58
ЛЛ506012	50	600	3000	1,2	1,0	19600	2,75
Толщина борта 1,5 мм							
ЛЛ502015	50	200	3000	1,5	1,0	6400	2,39
ЛЛ503015	50	300	3000	1,5	1,0	9700	2,55
ЛЛ504015	50	400	3000	1,5	1,0	13000	2,70
ЛЛ505015	50	500	3000	1,5	1,0	16400	2,92
ЛЛ506015	50	600	3000	1,5	1,0	19600	3,12

Лестничный лоток 80-й борт ЛЛ80

Нагрузка до 200 кг/м





Описание:

Лестничный лоток предназначен для организации кабельных трасс в промышленных комплексах, производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, а также снаружи зданий. Имеет повышенную несущую способность. Монтаж лотков между собой осуществляется при помощи системы «быстрой фиксации» с применением КС6х10, а также с помощью аксессуаров для монтажа.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	Толщина борта, мм	Толщина перекладины, мм	S, мм²	Вес, кг/м
Толщина борта 1,2 мм							
ЛЛ802012	80	200	3000	1,2	1,0	12500	2,39
ЛЛ803012	80	300	3000	1,2	1,0	18500	2,58
ЛЛ804012	80	400	3000	1,2	1,0	25000	2,93
ЛЛ805012	80	500	3000	1,2	1,0	31500	3,14
ЛЛ806012	80	600	3000	1,2	1,0	38000	3,25
Толщина борта 1,5 мм							
ЛЛ802015	80	200	3000	1,5	1,5	12500	2,99
ЛЛ803015	80	300	3000	1,5	1,5	18500	3,23
ЛЛ804015	80	400	3000	1,5	1,5	25000	3,66
ЛЛ805015	80	500	3000	1,5	1,5	31500	3,93
ЛЛ806015	80	600	3000	1,5	1,5	38000	4,06

Лестничный лоток 100-й борт ЛЛ100

Нагрузка до 200 кг/м





Описание:

Лестничный лоток предназначен для организации кабельных трасс в промышленных комплексах, производственно-складских помещениях, коммерческих предприятиях, а также снаружи зданий. Имеет повышенную несущую способность. Монтаж лотков между собой осуществляется при помощи системы «быстрой фиксации» с применением КС6х10, а также с помощью аксессуаров для монтажа.


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	Толщина борта,мм	Толщина перекладины, мм	S, мм²	Вес, кг/м
Толщина борта 1,2 мм							
ЛЛ1002012	100	200	3000	1,2	1,0	16500	2,76
ЛЛ1003012	100	300	3000	1,2	1,0	24500	2,96
ЛЛ1004012	100	400	3000	1,2	1,0	33000	3,17
ЛЛ1005012	100	500	3000	1,2	1,0	41500	3,37
ЛЛ1006012	100	600	3000	1,2	1,0	50000	3,84
Толщина борта 1,5 мм							
ЛЛ1002015	100	200	3000	1,5	1,5	16500	3,45
ЛЛ1003015	100	300	3000	1,5	1,5	24500	3,69
ЛЛ1004015	100	400	3000	1,5	1,5	33000	3,96
ЛЛ1005015	100	500	3000	1,5	1,5	41500	4,21
ЛЛ1006015	100	600	3000	1,5	1,5	50000	4,80

Прижим лестничного лотка ПЛЛ







Описание:

Прижим предназначен для надежного крепления лестничного лотка к элементам монтажной системы (консолям, кронштейнам)

Тип покрытия:

ЦС ГЦ ТДЦ




Артикул	S, мм	Вес, кг/шт
ПЛЛ	2,0	0,015

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МКТ



Монтажная система МКТ очень разнообразна и при помощи нее можно решить как простые задачи, так и сложные, нестандартные. Элементы монтажной системы полностью совместимы со всеми системами лотков МКТ. Система включает в себя кронштейны, консоли, стойки, потолочные подвесы, опорные конструкциии, монтажные профили, крепления, а также различные соединительные элементы и комплектующие.


Все элементы монтажной системы МКТ соответствуют требованиям безопасности, имеют высокую несущую способность, обеспечивают надежность и долговечность конструкций. Различные варианты типов исполнения элементов системы эффективны для применения в особых условиях среды.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Монтажная система имеет огромный спектр применения как для подвеса кабеленесущих систем, так и для крепления и проводки систем водоснабжения, канализации, вентиляции, пожаротушения, отопления, а также для создания фальшполов, подиумов, опорных конструкций на кровле для установки габаритного инженерно-технического оборудования.

Большой ассортимент и взаимозаменяемость монтажных систем МКТ дает возможность подобрать наиболее точные комплексные и технические решения по проекту любой сложности с учетом обеспечения необходимых нагрузок и условий эксплуатации.



СТРАТ-СИСТЕМА
СТРУКТУРА АРТИКУЛА

1 НАЗВАНИЕ СЕРИИ

СП	Страт-профиль
СПД	Страт-профиль двойной
СК	Страт-консоль
СКД	Страт-консоль двойная
СС	Страт-стойка
ССД	Страт-стойка двойная

3 ДЛИНА

Профили
300 – 6000 мм (03-60)

Консоли
100 – 1000 мм (10-100)

Стойки
200 – 3000 мм (02-30)

5 ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

- ЦС цинкование по методу Сендзимира (не указывается)
- ГЦ горячее цинкование
- ЭЦ электрохимическое цинкование
- НР нержавеющая сталь
- ПО порошковая окраска


СП 41 30 25 - ГЦ

2 ТИПОРАЗМЕР

41x41 (41)
41x21 (21)
41x62 (62)
41x82 (82)

4 ТОЛЩИНА

Профили 1,5; 2,0; 2,5 мм
Консоли 2,5 мм (не указывается)
Стойки 2,5 мм (не указывается)



1. Подходят для крепления тяжелых инженерных сетей и коммуникаций

2. Насечки сбоку на профилях упрощают работу по выверке крепежных элементов во время проведения монтажа и облегчают раскрой профилей на месте строительных работ

4. Высокая несущая способность за счет дополнительных ребер жесткости

3. Зубчатая накатка обеспечивает надежное соединение и точное позиционирование элементов

СТРАТ-ПРОФИЛИ

СП21	СПД21	СП41	СПД41	СП62	СПД82
					
стр: **90**	стр: **91**	стр: **92**	стр: **93**	стр: **94**	стр: **95**


СТРАТ-КОНСОЛИ

СК21	СКД21	СК41	СКД41	СК62
				
стр: **96**	стр: **97**	стр: **98**	стр: **99**	стр: **100**

СТРАТ-СТОЙКИ

СС21	ССД21	СС41	ССД41
			
стр: **104**	стр: **105**	стр: **106**	стр: **107**

СТРАТ-ГАЙКИ И Т-БОЛТЫ

СГ	СГК	СГД	СГФ	ТБ	ТБП
					
стр: **108**	стр: **108**	стр: **109**	стр: **109**	стр: **110**	стр: **111**

ТК	ТКП
	
стр: **112**	стр: **113**

СТРАТ-ПОДВЕСЫ И ОПОРЫ

СПО



стр: **114**

СПУ



стр: **114**

СПУ2



стр: **115**

СПДУ



стр: **115**

СПД



стр: **116**

СПД2



стр: **116**

СПД3



стр: **117**

СОД



стр: **117**

СОД2



стр: **118**

ОП2



стр: **118**

ОП3



стр: **119**

СО45



стр: **119**

СППД



стр: **120**

СТЛ



стр: **120**

СДЛ



стр: **121**

ПЛАСТИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

П1



стр: **121**

П1-2



стр: **122**

П1-3



стр: **122**

П2



стр: **123**

П3



стр: **123**

П4



стр: **124**

П5




стр: **124**

ПЛ3




стр: **125**

ПТ



стр: **125**

ПХ



стр: **126**

СВУ21



стр: **126**

СВУ41



стр: **127**

СВЕ21



стр: **127**

СВЕ41



стр: **128**

ПКР



стр: **128**

ПО2



стр: **129**

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

ПТ45




стр: **129**

ПТ90




стр: **130**

ПТЛ90



стр: **130**

ПТП90



стр: **131**

ОТЛ



стр: **131**

ОТП



стр: **132**

ПУ2



стр: **132**

ПУ3




стр: **133**

ПУ4



стр: **133**

ПУ2135




стр: **134**

ПУ4135



стр: **134**

ПУ245



стр: **135**

ПУ445



стр: **135**

СУУ4



стр: **136**

СУУ8




стр: **136**

СУУ345



стр: **137**

СУУ845




стр: **137**

СУТ1



стр: **138**

ПУУ4



стр: 138

ПУУ5



стр: **139**

ПУЛ




стр: **139**

ПУО2




стр: **140**

КМ



стр: **140**

КМ3Д



стр: **141**

ПЛАСТИНЫ Z-ОБРАЗНЫЕ

П32



стр: **141**

П33



стр: **142**

П34



стр: **142**

ПЛАСТИНЫ П-ОБРАЗНЫЕ

ПП3




стр: **143**

ПП341



стр: **143**

ПП362



стр: **144**

ПП382



стр: **144**

ПП5



стр: **145**

ПП6



стр: **145**

ПП7



стр: **146**

СОЕДИНИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



СПЛУ	С3	С4	СТ	ПУД	ПУТ	УС
						
стр: 146	стр: 147	стр: 147	стр: 148	стр: 148	стр: 149	стр: 149

БАЛОЧНЫЕ ПРИЖИМЫ

БП1	БП2	БП3	БП4	БПД4	БПЛК4	БПЛКД4
						
стр: 150	стр: 150	стр: 151	стр: 151	стр: 152	стр: 152	стр: 153

БП5	БП6	БП7	БП8	БПС
				
стр: 153	стр: 154	стр: 154	стр: 155	стр: 155

ПЛАСТИНЫ ПОВОРОТНЫЕ

ПП	ППМ
	
стр: 156	стр: 156

УКОСИНА

УК

стр: 157

ВИБРОГАСИТЕЛЬ

СРП

стр: 157

ЗАГЛУШКИ


ЗСП21	ЗСП41
	
стр: 158	стр: 158

СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ

СО20	СО40	СО50
		
стр: 158	стр: 159	стр: 159

СТРАТ-ПРОФИЛИ
Страт-профиль 41х21
СП21





Описание:

Страт-профиль 41х21 предназначен для крепления труб, воздухоотводов, кабельных лотков и других инженерных коммуникаций в вертикальном или горизонтальном положении.


Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП216020	6000		8,16
СП213020	3000		4,08
СП212920	2900		3,94
СП212820	2800		3,80
СП212720	2700		3,67
СП212620	2600		3,53
СП212520	2500		3,40
СП212420	2400		3,26
СП212320	2300		3,12
СП212220	2200		2,99
СП212120	2100		2,85
СП212020	2000		2,72
СП211920	1900		2,58
СП211820	1800		2,44
СП211720	1700	2,0	2,31
СП211620	1600		2,17
СП211520	1500		2,04
СП211420	1400		1,90
СП211320	1300		1,76
СП211220	1200		1,63
СП211120	1100		1,49
СП211020	1000		1,36
СП210920	900		1,22
СП210820	800		1,08
СП210720	700		0,95
СП210620	600		0.81
СП210520	500		0,68
СП210420	400		0,54
СП210320	300		0,40

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП216025	6000		10,02
СП213025	3000		5,01
СП212925	2900		4,84
СП212825	2800		4,67
СП212725	2700		4,50
СП212625	2600		4,34
СП212525	2500		4,17
СП212425	2400		4,00
СП212325	2300		3,84
СП212225	2200		3,67
СП212125	2100		3,50
СП212025	2000		3,34
СП211925	1900		3,17
СП211825	1800		3,00
СП211725	1700	2,5	2,83
СП211625	1600		2,67
СП211525	1500		2,50
СП211425	1400		2,33
СП211325	1300		2,17
СП211225	1200		2,00
СП211125	1100		1,83
СП211025	1000		1,67
СП210925	900		1,50
СП210825	800		1,33
СП210725	700		1,16
СП210625	600		1,00
СП210525	500		0,83
СП210425	400		0,66
СП210325	300		0,50

Страт-профиль двойной 41х21
СПД21





Описание:

Страт-профиль двойной 41х21 предназначен для крепления труб, воздухоотводов, кабельных лотков и других инженерных коммуникаций в вертикальном или горизонтальном положении.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СПД216020	6000		16,32
СПД213020	3000		8,16
СПД212920	2900		7,88
СПД212820	2800		7,61
СПД212720	2700		7,34
СПД212620	2600		7,07
СПД212520	2500		6,80
СПД212420	2400		6,52
СПД212320	2300		6,25
СПД212220	2200		5,98
СПД212120	2100		5,71
СПД212020	2000		5,44
СПД211920	1900		5,16
СПД211820	1800		4,89
СПД211720	1700	2,0	4,62
СПД211620	1600		4,35
СПД211520	1500		4,08
СПД211420	1400		3,80
СПД211320	1300		3,53
СПД211220	1200		3,26
СПД211120	1100		2,99
СПД211020	1000		2,72
СПД210920	900		2,44
СПД210820	800		2,17
СПД210720	700		1,90
СПД210620	600		1,63
СПД210520	500		1,36
СПД210420	400		1,08
СПД210320	300		0,81

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СПД216025	6000		20,04
СПД213025	3000		10,02
СПД212925	2900		9,68
СПД212825	2800		9,35
СПД212725	2700		9,01
СПД212625	2600		8,68
СПД212525	2500		8,35
СПД212425	2400		8,01
СПД212325	2300		7,68
СПД212225	2200		7,34
СПД212125	2100		7,01
СПД212025	2000		6,68
СПД211925	1900		6,34
СПД211825	1800		6,01
СПД211725	1700	2,5	5,67
СПД211625	1600		5,34
СПД211525	1500		5,01
СПД211425	1400		4,67
СПД211325	1300		4,34
СПД211225	1200		4,00
СПД211125	1100		3,67
СПД211025	1000		3,34
СПД210925	900		3,00
СПД210825	800		2,67
СПД210725	700		2,33
СПД210625	600		2,00
СПД210525	500		1,67
СПД210425	400		1,33
СПД210325	300		1,00

Страт-профиль 41х41
СП41





Описание:

Страт-профиль 41х41 предназначен для крепления труб, воздухоотводов, кабельных лотков и прочих инженерных коммуникаций. Используется для создания опорных, рамных и каркасных конструкций.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП416020	6000		11,46
СП413020	3000		5,73
СП412920	2900		5,54
СП412820	2800		5,35
СП412720	2700		5,16
СП412620	2600		4,97
СП412520	2500		4,78
СП412420	2400		4,58
СП412320	2300		4,39
СП412220	2200		4,20
СП412120	2100		4,01
СП412020	2000		3,82
СП411920	1900		3,63
СП411820	1800		3,44
СП411720	1700	2,0	3,25
СП411620	1600		3,06
СП411520	1500		2,87
СП411420	1400		2,67
СП411320	1300		2,48
СП411220	1200		2,29
СП411120	1100		2,10
СП411020	1000		1,91
СП410920	900		1,72
СП410820	800		1,53
СП410720	700		1,34
СП410620	600		1,15
СП410520	500		0,96
СП410420	400		0,76
СП410320	300		0,57

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП416025	6000		14,16
СП413025	3000		7,08
СП412925	2900		6,84
СП412825	2800		6,61
СП412725	2700		6,37
СП412625	2600		6,14
СП412525	2500		5,90
СП412425	2400		5,66
СП412325	2300		5,43
СП412225	2200		5,19
СП412125	2100		4,96
СП412025	2000		4,72
СП411925	1900		4,48
СП411825	1800		4,25
СП411725	1700	2,5	4,01
СП411625	1600		3,78
СП411525	1500		3,54
СП411425	1400		3,30
СП411325	1300		3,07
СП411225	1200		2,83
СП411125	1100		2,60
СП411025	1000		2,36
СП410925	900		2,12
СП410825	800		1,89
СП410725	700		1,65
СП410625	600		1,42
СП410525	500		1,18
СП410425	400		0,94
СП410325	300		0,71

Страт-профиль двойной 41х41
СПД41





Описание:

Страт-профиль двойной 41х41 предназначен для крепления труб, воздухоотводов, кабельных лотков и прочих инженерных коммуникаций. Используется для создания опорных, рамных и каркасных конструкций.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СПД416020	6000	2,0	22,92
СПД413020	3000		11,46
СПД412920	2900		11,08
СПД412820	2800		10,70
СПД412720	2700		10,31
СПД412620	2600		9,93
СПД412520	2500		9,55
СПД412420	2400		9,17
СПД412320	2300		8,79
СПД412220	2200		8,40
СПД412120	2100		8,02
СПД412020	2000		7,64
СПД411920	1900		7,26
СПД411820	1800		6,88
СПД411720	1700		6,49
СПД411620	1600		6,11
СПД411520	1500		5,73
СПД411420	1400		5,35
СПД411320	1300		4,97
СПД411220	1200		4,58
СПД411120	1100		4,20
СПД411020	1000		3,82
СПД410920	900		3,44
СПД410820	800		3,06
СПД410720	700		2,67
СПД410620	600		2,29
СПД410520	500		1,91
СПД410420	400		1,53
СПД410320	300		1,15

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СПД416025	6000	2,5	28,32
СПД413025	3000		14,16
СПД412925	2900		13,69
СПД412825	2800		13,22
СПД412725	2700		12,74
СПД412625	2600		12,27
СПД412525	2500		11,80
СПД412425	2400		11,33
СПД412325	2300		10,86
СПД412225	2200		10,38
СПД412125	2100		9,91
СПД412025	2000		9,44
СПД411925	1900		8,97
СПД411825	1800		8,50
СПД411725	1700		8,02
СПД411625	1600		7,55
СПД411525	1500		7,08
СПД411425	1400		6,61
СПД411325	1300		6,14
СПД411225	1200		5,66
СПД411125	1100		5,19
СПД411025	1000		4,72
СПД410925	900		4,25
СПД410825	800		3,78
СПД410725	700		3,30
СПД410625	600		2,83
СПД410525	500		2,36
СПД410425	400		1,89
СПД410325	300		1,42

Страт-профиль 41х62
СП62





Описание:

Страт-профиль 41х62 предназначен для горизонтального и вертикального монтажа систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов, установок электроснабжения, а также для создания каркасных конструкций для установки габаритного инженерно-технического оборудования.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП626020	6000	2,0	16,44
СП623020	3000		8,22
СП622920	2900		7,94
СП622820	2800		7,67
СП622720	2700		7,39
СП622620	2600		7,12
СП622520	2500		6,85
СП622420	2400		6,57
СП622320	2300		6,30
СП622220	2200		6,02
СП622120	2100		5,75
СП622020	2000		5,48
СП621920	1900		5,20
СП621820	1800		4,93
СП621720	1700		4,65
СП621620	1600		4,38
СП621520	1500		4,11
СП621420	1400		3,83
СП621320	1300		3,56
СП621220	1200		3,28
СП621120	1100		3,01
СП621020	1000		2,74
СП620920	900		2,46
СП620820	800		2,19
СП620720	700		1,91
СП620620	600		1,64
СП620520	500		1,37
СП620420	400		1,09
СП620320	300		0,82

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП626025	6000	2,5	19,80
СП623025	3000		9,90
СП622925	2900		9,57
СП622825	2800		9,24
СП622725	2700		8,91
СП622625	2600		8,58
СП622525	2500		8,25
СП622425	2400		7,92
СП622325	2300		7,59
СП622225	2200		7,26
СП622125	2100		6,93
СП622025	2000		6,60
СП621925	1900		6,27
СП621825	1800		5,94
СП621725	1700		5,61
СП621625	1600		5,28
СП621525	1500		4,95
СП621425	1400		4,62
СП621325	1300		4,29
СП621225	1200		3,96
СП621125	1100		3,63
СП621025	1000		3,30
СП620925	900		2,97
СП620825	800		2,64
СП620725	700		2,31
СП620625	600		1,98
СП620525	500		1,65
СП620425	400		1,32
СП620325	300		0,99

Страт-профиль 41х82
СП82





Описание:

Страт-профиль 41х82 предназначен для горизонтального и вертикального монтажа систем вентиляции и кондиционирования, трубопроводов, установок электроснабжения, а также для создания каркасных конструкций для установки габаритного инженерно-технического оборудования.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП826020	6000		19,98
СП823020	3000		9,98
СП822920	2900		9,65
СП822820	2800		9,32
СП822720	2700		8,99
СП822620	2600		8,65
СП822520	2500		8,32
СП822420	2400		7,99
СП822320	2300		7,65
СП822220	2200		7,32
СП822120	2100		6,99
СП822020	2000		6,66
СП821920	1900		6,32
СП821820	1800		5,99
СП821720	1700	2,0	5,66
СП821620	1600		5,32
СП821520	1500		4,99
СП821420	1400		4,66
СП821320	1300		4,32
СП821220	1200		3,99
СП821120	1100		3,66
СП821020	1000		3,33
СП820920	900		2,99
СП820820	800		2,66
СП820720	700		2,33
СП820620	600		1,99
СП820520	500		1,66
СП820420	400		1,33
СП820320	300		0,99

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
СП826025	6000		24,24
СП823025	3000		12,12
СП822925	2900		11,71
СП822825	2800		11,31
СП822725	2700		10,90
СП822625	2600		10,50
СП822525	2500		10,10
СП822425	2400		9,69
СП822325	2300		9,29
СП822225	2200		8,88
СП822125	2100		8,48
СП822025	2000		8,08
СП821925	1900		7,67
СП821825	1800		7,27
СП821725	1700	2,5	6,86
СП821625	1600		6,46
СП821525	1500		6,06
СП821425	1400		5,65
СП821325	1300		5,25
СП821225	1200		4,84
СП821125	1100		4,44
СП821025	1000		4,04
СП820925	900		3,63
СП820825	800		3,23
СП820725	700		2,82
СП820625	600		2,42
СП820525	500		2,02
СП820425	400		1,61
СП820325	300		1,21

СТРАТ-КОНСОЛИ
Страт-консоль 41х21
СК21





Описание:

Страт-консоль 41х21 применяется при монтаже кабеленесущих систем, вентиляции, инженерных коммуникаций, трубопроводов. Все страт-консоли изготовлены на базе профиля 41х21, толщиной 2,5 мм. Под заказ возможно изготовление страт-консолей толщиной 2 мм.




Тип покрытия:

ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СК2110	100	6	0,19
СК2115	150	6	0,30
СК2120	200	6	0,39
СК2125	250	6	0,50
СК2130	300	6	0,59
СК2135	350	6	0,69
СК2140	400	8	0,82
СК2145	450	8	0,93
СК2150	500	8	1,03
СК2155	550	8	1,14
СК2160	600	8	1,24
СК2165	650	8	1,34
СК2170	700	8	1,45
СК2175	750	8	1,55
СК2180	800	8	1,65
СК2185	850	8	1,80
СК2190	900	8	1,90
СК21100	1000	8	2,05

Страт-консоль двойная 41х21
СКД21





Описание:

Страт-консоль двойная 41х21 применяется при монтаже кабеленесущих систем, вентиляции, инженерных коммуникаций, трубопроводов. Позволяет выполнить комбинированный монтаж с двух сторон. Все страт-консоли изготовлены на базе профиля 41х21, толщиной 2,5 мм. Под заказ возможно изготовление страт-консолей толщиной 2 мм.




Тип покрытия:

ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СКД2120	200	6	0,72
СКД2125	250	6	0,91
СКД2130	300	6	1,09
СКД2135	350	6	1,27
СКД2140	400	8	1,49
СКД2145	450	8	1,68
СКД2150	500	8	1,87
СКД2155	550	8	2,05
СКД2160	600	8	2,24
СКД2165	650	8	2,43
СКД2170	700	8	2,61
СКД2175	750	8	2,80
СКД2180	800	8	3,00
СКД2185	850	8	3,18
СКД2190	900	8	3,36
СКД21100	1000	8	3,70

Страт-консоль 41х41
СК41





Описание:

Страт-консоль 41х41 применяется при монтаже кабеленесущих систем, вентиляции, инженерных коммуникаций, трубопроводов. Все страт-консоли изготовлены на базе профиля 41х41, толщиной 2,5 мм. Под заказ возможно изготовление страт-консолей толщиной 2 мм.





Тип покрытия:

ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СК4110	100	6	0,54
СК4115	150	6	0,65
СК4120	200	6	0,77
СК4125	250	6	0,89
СК4130	300	6	1,01
СК4135	350	6	1,13
СК4140	400	8	1,34
СК4145	450	8	1,46
СК4150	500	8	1,58
СК4155	550	8	1,70
СК4160	600	8	1,82
СК4165	650	8	1,93
СК4170	700	8	2,05
СК4175	750	8	2,17
СК4180	800	8	2,29
СК4185	850	8	2,41
СК4190	900	8	2,53
СК41100	1000	8	2,77

Страт-консоль двойная 41х41
СКД41





Описание:

Страт-консоль двойная 41х41 применяется при монтаже кабеленесущих систем, вентиляции, инженерных коммуникаций, трубопроводов. Позволяет выполнить комбинированный монтаж с двух сторон. Все страт-консоли изготовлены на базе профиля 41х41, толщиной 2,5 мм. Под заказ возможно изготовление страт-консолей толщиной 2 мм.




Тип покрытия:

ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СКД4120	200	6	1,37
СКД4125	250	6	1,61
СКД4130	300	6	1,85
СКД4135	350	6	2,08
СКД4140	400	8	2,46
СКД4145	450	8	2,69
СКД4150	500	8	2,93
СКД4155	550	8	3,17
СКД4160	600	8	3,40
СКД4165	650	8	3,64
СКД4170	700	8	3,87
СКД4175	750	8	4,11
СКД4180	800	8	4,35
СКД4185	850	8	4,58
СКД4190	900	8	4,82
СКД41100	1000	8	5,29

Страт-консоль 41х62
СК62





Описание:

Страт-консоль 41х62 применяется при монтаже вентиляционных каналов, технологических трубопроводов, инженерных трасс, кабельных лотков. Предназначена для тяжёлых нагрузок. Подходит для выполнения сборных пространственных конструкций. Возможно использование в виде самостоятельной опоры.






Тип покрытия:

ЦС ЭЦ ГЦ ПО




Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СК6210	100	6	0,63
СК6215	150	6	0,79
СК6220	200	6	0,96
СК6225	250	6	1,12
СК6230	300	6	1,29
СК6235	350	6	1,45
СК6240	400	8	1,72
СК6245	450	8	1,88
СК6250	500	8	2,05
СК6255	550	8	2,21
СК6260	600	8	2,38
СК6265	650	8	2,54
СК6270	700	8	2,71
СК6275	750	8	2,87
СК6280	800	8	3,04
СК6285	850	8	3,20
СК6290	900	8	3,37
СК62100	1000	8	3,70

Безопасные рабочие нагрузки
БРН

Технические характеристики консолей 			Вариант нагрузки 1 Равномерно распределенная нагрузка 	Вариант нагрузки 2 Сосредоточенная нагрузка (срединное нагружение) 	Вариант нагрузки 3 Сосредоточенная нагрузка (концевое нагружение) 
Толщина , мм S / Длина , мм L	2	2,5	F_1 [N]	F_1 [N]	F_1 [N]
100	СК 21		2700	2700	1340
		СК 21	2980	2980	1490
150	СК 21		1800	1800	900
		СК 21	1980	1980	990
200	СК 21		1350	1350	640
		СК 21	1490	1490	720
250	СК 21		1080	1080	410
		СК 21	1190	1190	460
300	СК 21		570	570	280
		СК 21	680	680	320
450	СК 21		340	340	125
		СК 21	380	380	140
600	СК 21		190	190	70
		СК 21	210	210	80
800	СК 21		105	105	40
		СК 21	120	120	45
1000	СК 21		70	70	26
		СК 21	80	80	30

Бетон класса прочности ≥ B25; собственный вес консоли учтен . Нагрузки не действительны при малых краевых расстояниях . Необходим перерасчет при малых краевых расстояниях




Приведенные значения нагрузок не учитывают малые межосевые расстояния (шаг между осями анкеров). Для предотвращения разрушения основного материала (бетонного основания), необходимо соблюдать минимальные значения межосевых и межцентровых расстояний анкерного крепления .

Технические характеристики консолей 			Вариант нагрузки 1 Равномерно распределенная нагрузка 	Вариант нагрузки 2 Сосредоточенная нагрузка (срединное нагружение) 	Вариант нагрузки 3 Сосредоточенная нагрузка (концевое нагружение) 
Толщина , мм S / Длина , мм L	2	2,5	F_1 [N]	F_1 [N]	F_1 [N]
100	СК 41		5120	5120	2600
		СК 41	5950	5950	2970
150	СК 41		3410	3410	1700
		СК 41	3960	3960	1980
200	СК 41		2560	2560	1300
		СК 41	2970	2970	1490
250	СК 41		2050	2050	1000
		СК 41	2370	2370	1190
300	СК 41		1700	1700	850
		СК 41	1980	1980	990
450	СК 41		1130	1130	560
		СК 41	1730	1730	880
600	СК 41		840	840	420
		СК 41	1320	1320	500
800	СК 41		590	590	240
		СК 41	740	740	280
1000	СК 41		410	410	160
		СК 41	480	480	180





Бетон класса прочности ≥ B25; собственный вес консоли учтен . Нагрузки не действительны при малых краевых расстояниях . Необходим перерасчет при малых краевых расстояниях

Приведенные значения нагрузок не учитывают малые межосевые расстояния (шаг между осями анкеров). Для предотвращения разрушения основного материала (бетонного основания), необходимо соблюдать минимальные значения межосевых и межцентровых расстояний анкерного крепления .

Безопасные рабочие нагрузки
БРН

Технические характеристики консолей 			Вариант нагрузки 1 Равномерно распределенная нагрузка 	Вариант нагрузки 2 Сосредоточенная нагрузка (срединное нагружение) 	Вариант нагрузки 3 Сосредоточенная нагрузка (концевое нагружение) 
Толщина , мм S / Длина , мм L	2	2,5	F_1 [N]	F_1 [N]	F_1 [N]
100	СКД 21		7080	7080	3540
		СКД 21	8860	8860	4430
150	СКД 21		4720	4720	2360
		СКД 21	5900	5900	2950
200	СКД 21		3540	3540	1770
		СКД 21	4420	4420	2210
250	СКД 21		2830	2830	1420
		СКД 21	3540	3540	1770
300	СКД 21		2370	2370	1180
		СКД 21	2960	2960	1480
450	СКД 21		1570	1570	640
		СКД 21	1960	1960	800
600	СКД 21		960	960	360
		СКД 21	1200	1200	450
800	СКД 21		530	530	210
		СКД 21	670	670	260
1000	СКД 21		340	340	130
		СКД 21	430	430	160


Бетон класса прочности ≥ B25; собственный вес консоли учтен . Нагрузки не действительны при малых краевых расстояниях . Необходим перерасчет при малых краевых расстояниях
Приведенные значения нагрузок не учитывают малые межосевые расстояния (шаг между осями анкеров). Для предотвращения разрушения основного материала (бетонного основания), необходимо соблюдать минимальные значения межосевых и межцентровых расстояний анкерного крепления .

Технические характеристики консолей 			Вариант нагрузки 1 Равномерно распределенная нагрузка 	Вариант нагрузки 2 Сосредоточенная нагрузка (срединное нагружение) 	Вариант нагрузки 3 Сосредоточенная нагрузка (концевое нагружение) 
Толщина , мм S / Длина , мм L	2	2,5	F_1 [N]	F_1 [N]	F_1 [N]
100	СКД 41		23940	23940	11970
		СКД 41	28500	28500	14250
150	СКД 41		15960	15960	7980
		СКД 41	19000	19000	9500
200	СКД 41		11960	11960	5980
		СКД 41	14240	14240	7120
250	СКД 41		9580	9580	4790
		СКД 41	11400	11400	5700
300	СКД 41		8040	8040	4020
		СКД 41	9500	9500	4750
450	СКД 41		5320	5320	2660
		СКД 41	6340	6340	3170
600	СКД 41		4000	4000	2000
		СКД 41	4760	4760	2380
800	СКД 41		2760	2760	1380
		СКД 41	3280	3280	1640
1000	СКД 41		1760	1760	880
		СКД 41	2100	2100	1050

Бетон класса прочности ≥ B25; собственный вес консоли учтен . Нагрузки не действительны при малых краевых расстояниях . Необходим перерасчет при малых краевых расстояниях
Приведенные значения нагрузок не учитывают малые межосевые расстояния (шаг между осями анкеров). Для предотвращения разрушения основного материала (бетонного основания), необходимо соблюдать минимальные значения межосевых и межцентровых расстояний анкерного крепления .

СТРАТ-СТОЙКИ
Страт-стойка 41х21
СС21





Описание:

Страт-стойка 41х21 предназначена для создания опорных конструкций под инженерное оборудование, для монтажа систем трубопроводов, вентиляции и прочих коммуникаций. Все страт-стойки изготовлены на базе профиля 41х21, толщиной 2,5 мм.

Тип покрытия:


ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СС2102	200	6	0,46
СС2103	300	6	0,70
СС2104	400	6	0,93
СС2105	500	6	1,17
СС2106	600	6	1,40
СС2107	700	6	1,63
СС2108	800	6	1,87
СС2109	900	6	2,10
СС2110	1000	6	2,34
СС2111	1100	6	2,57
СС2112	1200	6	2,80
СС2113	1300	6	3,04
СС2114	1400	6	3,27
СС2115	1500	6	3,51
СС2116	1600	6	3,74
СС2117	1700	6	3,97
СС2118	1800	6	4,21
СС2119	1900	6	4,44
СС2120	2000	6	4,68
СС2121	2100	6	4,91
СС2122	2200	6	5,14
СС2123	2300	6	5,38
СС2124	2400	6	5,61
СС2125	2500	6	5,85
СС2126	2600	6	6,08
СС2127	2700	6	6,31
СС2128	2800	6	6,55
СС2129	2900	6	6,78
СС2130	3000	6	7,02



Страт-стойка двойная 41х21
ССД21






Описание:

Страт-стойка двойная 41х21 предназначена для создания опорных конструкций под инженерное оборудование, для монтажа систем трубопроводов, вентиляции и прочих коммуникаций. Позволяет выполнить комбинированный монтаж с двух сторон. Все страт-стойки изготовлены на базе профиля 41х21, толщиной 2,5 мм.

Тип покрытия:


ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
ССД2102	200	6	0,80
ССД2103	300	6	1,20
ССД2104	400	6	1,60
ССД2105	500	6	2,00
ССД2106	600	6	2,40
ССД2107	700	6	2,80
ССД2108	800	6	3,20
ССД2109	900	6	3,60
ССД2110	1000	6	4,01
ССД2111	1100	6	4,41
ССД2112	1200	6	4,81
ССД2113	1300	6	5,21
ССД2114	1400	6	5,61
ССД2115	1500	6	6,01
ССД2116	1600	6	6,41
ССД2117	1700	6	6,81
ССД2118	1800	6	7,21
ССД2119	1900	6	7,61
ССД2120	2000	6	8,02
ССД2121	2100	6	8,42
ССД2122	2200	6	8,82
ССД2123	2300	6	9,22
ССД2124	2400	6	9,62
ССД2125	2500	6	10,02
ССД2126	2600	6	10,42
ССД2127	2700	6	10,82
ССД2128	2800	6	11,22
ССД2129	2900	6	11,62
ССД2130	3000	6	12,03



Страт-стойка 41х41
СС41





Описание:

Страт-стойка 41х41 предназначена для создания опорных конструкций под инженерное оборудование, для монтажа систем трубопроводов, вентиляции и прочих коммуникаций. Используется для создания фальшпола. Все страт-стойки изготовлены на базе профиля 41х41, толщиной 2,5 мм.

Тип покрытия:


ЦС ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СС4102	200	6	1,14
СС4103	300	6	1,38
СС4104	400	6	1,61
СС4105	500	6	1,85
СС4106	600	6	2,09
СС4107	700	6	2,32
СС4108	800	6	2,56
СС4109	900	6	2,79
СС4110	1000	6	3,03
СС4111	1100	6	3,27
СС4112	1200	6	3,50
СС4113	1300	6	3,74
СС4114	1400	6	3,97
СС4115	1500	6	4,21
СС4116	1600	6	4,45
СС4117	1700	6	4,68
СС4118	1800	6	4,92
СС4119	1900	6	5,15
СС4120	2000	6	5,39
СС4121	2100	6	5,63
СС4122	2200	6	5,86
СС4123	2300	6	6,10
СС4124	2400	6	6,33
СС4125	2500	6	6,57
СС4126	2600	6	6,81
СС4127	2700	6	7,04
СС4128	2800	6	7,28
СС4129	2900	6	7,51
СС4130	3000	6	7,75



Страт-стойка двойная 41х41
ССД41





Описание:

Страт-стойка двойная 41х41 предназначена для создания опорных конструкций под инженерное оборудование, для монтажа систем трубопроводов, вентиляции и прочих коммуникаций. Используется для создания фальшпола. Позволяет выполнить комбинированный монтаж с двух сторон. Все страт-стойки изготовлены на базе профиля 41х41, толщиной 2,5 мм.

Тип покрытия:

ЦС ЭЦ ГЦ ПО


Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
ССД4102	200	6	1,61
ССД4103	300	6	2,09
ССД4104	400	6	2,56
ССД4105	500	6	3,03
ССД4106	600	6	3,50
ССД4107	700	6	3,97
ССД4108	800	6	4,45
ССД4109	900	6	4,92
ССД4110	1000	6	5,39
ССД4111	1100	6	5,86
ССД4112	1200	6	6,33
ССД4113	1300	6	6,81
ССД4114	1400	6	7,28
ССД4115	1500	6	7,75
ССД4116	1600	6	8,22
ССД4117	1700	6	8,69
ССД4118	1800	6	9,17
ССД4119	1900	6	9,64
ССД4120	2000	6	10,11
ССД4121	2100	6	10,58
ССД4122	2200	6	11,05
ССД4123	2300	6	11,53
ССД4124	2400	6	12,00
ССД4125	2500	6	12,47
ССД4126	2600	6	12,94
ССД4127	2700	6	13,41
ССД4128	2800	6	13,89
ССД4129	2900	6	14,36
ССД4130	3000	6	14,83




СТРАТ-ГАЙКИ И Т-БОЛТЫ

Страт-гайка
СГ








Описание:
Предназначена для надежного соединения всех видов страт-профилей с соединительными и несущими элементами монтажной системы без сварки и сверления.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ




Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
СГ6	6	0,02	50
СГ8	6	0,02	50
СГ10	8	0,04	50
СГ12	8	0,04	50

Страт-гайка с короткой пружиной
СГК








Описание:
Предназначена для страт-профиля 41х21.
Пружина обеспечивает удобный и быстрый монтаж.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ



Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
СГК6	6	0,02	50
СГК8	6	0,02	50
СГК10	8	0,04	50
СГК12	8	0,04	50

Страт-гайка с длинной пружиной СГД






Описание:
Предназначена для страт-профиля 41х41.
Пружина обеспечивает удобный и быстрый монтаж.


Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
СГД6	6	0,02	30
СГД8	6	0,02	30
СГД10	8	0,04	30
СГД12	8	0,04	30

Страт-гайка с фиксатором М10 СГФ






Описание:
Предназначена для надежного соединения с дополнительной фиксацией всех видов страт-профилей с соединительными и несущими элементами монтажной системы без сварки и сверления. Обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
СГФ10	6	0,04	50

Т-болт
ТБ





Описание:
Применяется в качестве крепежа для создания различных конструкций.




Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ

Артикул	M, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
ТБ830	8	30	6	0,036	1
ТБ840	8	40	6	0,038	1
ТБ850	8	50	6	0,040	1
ТБ860	8	60	6	0,042	1
ТБ1030	10	30	8	0,050	1
ТБ1040	10	40	8	0,055	1
ТБ1050	10	50	8	0,060	1
ТБ1060	10	60	8	0,065	1
ТБ1230	12	30	10	0,059	1
ТБ1240	12	40	10	0,064	1
ТБ1250	12	50	10	0,069	1
ТБ1260	12	60	10	0,074	1

Т-болт с пружиной
ТБП





Описание:

Применяется в качестве крепежа для создания различных конструкций.

Быстрый и удобный монтаж.




Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ

Артикул	M, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
ТБП830	8	30	6	0,041	1
ТБП840	8	40	6	0,043	1
ТБП850	8	50	6	0,045	1
ТБП860	8	60	6	0,047	1
ТБП1030	10	30	8	0,055	1
ТБП1040	10	40	8	0,060	1
ТБП1050	10	50	8	0,065	1
ТБП1060	10	60	8	0,070	1
ТБП1230	12	30	10	0,064	1
ТБП1240	12	40	10	0,069	1
ТБП1250	12	50	10	0,074	1
ТБП1260	12	60	10	0,079	1

Т-болт с опорой
ТК





Описание:

Т-комплект предварительно собран и готов к установке.
Многообразные возможности монтажа в сочетании
с профилями и консолями.




Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ

Артикул	M, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
ТК830	8	30	6	0,070	1
ТК840	8	40	6	0,072	1
ТК850	8	50	6	0,074	1
ТК860	8	60	6	0,076	1
ТК1030	10	30	8	0,088	1
ТК1040	10	40	8	0,093	1
ТК1050	10	50	8	0,098	1
ТК1060	10	60	8	0,103	1
ТК1230	12	30	10	0,105	1
ТК1240	12	40	10	0,110	1
ТК1250	12	50	10	0,115	1
ТК1260	12	60	10	0,120	1

Т-комплект
ТКП





Описание:

Т-комплект предварительно собран и готов к установке.
Обеспечивает быстрый и простой монтаж.
Значительно экономит время монтажа.



Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ


Артикул	M, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
ТКП830	8	30	6	0,070	1
ТКП840	8	40	6	0,072	1
ТКП850	8	50	6	0,074	1
ТКП860	8	60	6	0,076	1
ТКП1030	10	30	8	0,088	1
ТКП1040	10	40	8	0,093	1
ТКП1050	10	50	8	0,098	1
ТКП1060	10	60	8	0,103	1
ТКП1230	12	30	10	0,105	1
ТКП1240	12	40	10	0,110	1
ТКП1250	12	50	10	0,115	1
ТКП1260	12	60	10	0,120	1


СТРАТ-ПОДВЕСЫ И ОПОРЫ

Страт-подвес одинарный для сборной потолочной стойки СПО











Описание:

Применяется совместно со страт-профилем для создания вертикальных стоек.

Может использоваться как самостоятельная опора.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО


Артикул	S, мм	Вес, кг
СПО	5	0,99

Страт-подвес одинарный с узкой пяткой для сборной потолочной стойки СПУ











Описание:

Применяется совместно со страт-профилем для создания вертикальных и горизонтальных конструкций.

Может использоваться как самостоятельная опора.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО


Артикул	S, мм	Вес, кг
СПУ	5	0,84


Страт-подвес одинарный боковой с узкой пяткой для сборной потолочной стойки

СПУ2









Описание:

Применяется совместно со страт-профилем для создания вертикальных и горизонтальных конструкций. Может использоваться как самостоятельная опора.

Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг
СПУ2	5	0,99


Страт-подвес двойной с узкой пяткой

СПДУ









Описание:

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных стоек. Может использоваться как самостоятельная опора.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СПДУ	5	1,25

Страт-подвес двойной для сборной потолочной стойки СПД





Описание:

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных стоек.

Может использоваться как самостоятельная опора.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СПД	5	1,75

Страт-подвес двойной для сборной потолочной стойки 2 (150х150 мм) СПД2





Описание:

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных стоек. Может использоваться как самостоятельная опора. За счет большой площади опоры обеспечивает высокие параметры прочности. Подходит для больших нагрузок.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СПД2	5	1,47

Страт-подвес двойной для сборной потолочной стойки 3 СПД3





Описание:

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных конструкций. Возможен монтаж под углы 45° к опорной поверхности. Подходит для больших нагрузок.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СПД3	6	1,99

Страт-опора двойная СОД





Описание:

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных конструкций. Осуществляет жёсткое крепление профиля.

Подходит для больших нагрузок.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СОД	4	1,88

Страт-опора двойная 150х150 мм
СОД2





Описание:

Используется совместно с двойным страт-профилем для создания вертикальных конструкций. Осуществляет жесткое крепление профиля. Подходит для больших нагрузок.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СОД2	5	1,90

Опора поворотная 2
ОП2





Описание:

Используется на наклонных строительных конструкциях. Монтаж осуществляется к любой базовой поверхности.

Опора позволяет проводить выверенный монтаж, когда необходима точная регулировка с последующей фиксацией углового положения.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ОП2	4	1,05

Опора поворотная 3
ОП3





Описание:
Используется на наклонных строительных конструкциях. Опора позволяет проводить выверенный монтаж, когда необходима точная регулировка с последующей фиксацией углового положения.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ОП3	4	1,07

Страт-опора 45°
СО45





Описание:
Используется для крепления страт-профиля под углом 45°. Монтаж осуществляется к любой базовой поверхности.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СО45	4	0,35

Потолочно-поворотный держатель для страт-профиля СППД





Описание:

Используется на наклонных строительных конструкциях. Монтаж осуществляется к любой базовой поверхности.


Тип покрытия:


ЦС ТДЦ

Артикул	S, мм	Вес, кг
СППД	2	0,25



Страт-опора трехлепестковая СТЛ





Описание:

Предназначена для создания монтажных узлов. Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности. Подходит для средних нагрузок.


Тип покрытия:


ЦС ТДЦ


Артикул	S, мм	Вес, кг
СТЛ	2,5	0,30




Страт-опора двухлепестковая
СДЛ









Описание:

Предназначена для создания монтажных узлов. Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности. Подходит для средних нагрузок.

Тип покрытия:


ЦС ТДЦ




Артикул	S, мм	Вес, кг
СДЛ	2,5	0,26

ПЛАСТИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
Пластина с одним отверстием
П1







Описание:

Применяется для монтажа шпилек, хомутов и прочих аксессуаров.

Тип покрытия:


ЦС ТДЦ



Артикул	S, мм	Вес, кг
П1	2,5	0,04

Пластина с одним отверстием, толщиной 4 мм
П1-2





Описание:
Применяется для монтажа шпилек, хомутов и прочих аксессуаров.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг
П1-2	4	0,05

Пластина с одним отверстием, толщиной 5 мм
П1-3









Описание:
Применяется для монтажа шпилек, хомутов и прочих аксессуаров. Равномерно распределяет нагрузку на опорную поверхность страт-профиля.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
П1-3	5	0,07

Пластина с двумя отверстиями П2








Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
П2	5	0,13

Пластина с тремя отверстиями П3







Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
П3	5	0,19

Пластина с четырьмя отверстиями П4







Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
П4	5	0,27

Пластина с пятью отверстиями П5








Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
П5	5	0,34

Пластина L-образная 3 отверстия
ПЛ3








Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ПЛ3	5	0,20

Пластина Т-образная 4 отверстия
ПТ








Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ПТ	5	0,33

Пластина Х-образная 5 отверстий
ПХ







Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ПХ	5	0,45

Соединитель внутренний 41х21
СВУ21








Описание:
Предназначен для соединения по основанию двух страт-профилей 41х21.


Тип покрытия:

ЦС ТДЦ

Артикул	S, мм	Вес, кг
СВУ21	2	0,20

Соединитель внутренний 41х41
СВУ41








Описание:
Предназначен для соединения по основанию двух страт-профилей 41х41.


Тип покрытия:

ЦС ТДЦ

Артикул	S, мм	Вес, кг
СВУ41	2	0,30

Соединитель внешний 41х21
СВЕ21








Описание:
Предназначен для соединения двух страт-профилей 41х21.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
СВЕ21	4	0,45

Соединитель внешний 41х41
СВЕ41







Описание:
Предназначен для соединения двух страт-профилей 41х41.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
СВЕ41	4	0,71

Приварное крепление
ПКР







Описание:
Используется для приварки к несущим конструкциям, балкам, прогонам.
Подходит для страт-профиля 41х41.


Тип покрытия:


БП




Артикул	S, мм	Вес, кг
ПКР	6	1,45

Пластина с ограничителем 2 отверстия
ПО2







Описание:
Предназначена для крепления U-образных хомутов для труб без изоляции. Подходит для монтажа трубопроводов диаметром до 600 мм.

Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг
ПО2	4	0,07

УГЛОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Пластина Т-образная 45°
ПТ45





Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 45°.


Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг
ПТ45	5	0,33

Пластина Т-образная 90°
ПТ90





Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 90°.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг
ПТ90	4	0,22

Пластина Т-образная 90° левая
ПТЛ90







Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 90°.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПТЛ90	4	0,22

Пластина Т-образная 90° правая
ПТП90





Описание:
Используется как соединительный элемент для создания монтажных узлов под углом 90°.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПТП90	4	0,22

Ответвитель левый
ОТЛ





Описание:
Предназначен для горизонтального и вертикального соединения профилей.

Даёт возможность разноуровневого монтажа страт-профилей для создания рамных, каркасных, стеллажных конструкций.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ОТЛ	4	0,115

Ответвитель правый
ОТП







Описание:

Предназначен для горизонтального и вертикального соединения профилей.

Даёт возможность разноуровневого монтажа страт-профилей для создания рамных, каркасных, стеллажных конструкций.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ОТП	4	0,115

Пластина угловая 90° 2 отверстия
ПУ2







Описание:

Применяется для соединения страт-профилей под углом 90°.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ2	5	0,13

Пластина угловая 90° 3 отверстия
ПУ3





Описание:
Применяется для соединения страт-профилей под углом 90°.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ3	5	0,24

Пластина угловая 90° 4 отверстия симметричная
ПУ4





Описание:
Применяется для соединения страт-профилей под углом 90°.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ4	5	0,27

Пластина угловая 135° 2 отверстия
ПУ2135





Описание:
Применяется для соединения страт-профилей под углом 135'

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ2135	5	0,30

Пластина угловая 135° 4 отверстия
ПУ4135





Описание:
Применяется для соединения страт-профилей под углом 135°.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ4135	5	0,30

Пластина угловая 45° 2 отверстия
ПУ245





Описание:
Применяется для соединения страт-профилей под углом 45°.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ245	5	0,30

Пластина угловая 45° 4 отверстия
ПУ445





Описание:
Применяется для соединения страт-профилей под углом 45°.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУ445	5	0,30

Соединитель угловой усиленный 90° 4 отверстия СУУ4







Описание:

Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для каркасных конструкций.

Обеспечивает высокие параметры прочности монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
СУУ4	4	0,22

Соединитель угловой усиленный 90° 8 отверстий СУУ8







Описание:

Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для каркасных конструкций. Обеспечивает высокие параметры прочности монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
СУУ8	4	0,42

Соединитель угловой усиленный 45' 3 отверстия
СУУ345







Описание:
Применяется в качестве усиливающего угла для рамных, стеллажных конструкций.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
СУУ345	4	0,21

Соединитель угловой усиленный 135° 8 отверстий
СУУ845








Описание:
Применяется в качестве несущего, усиливающего угла для каркасных, стеллажных конструкций.
Обеспечивает высокие параметры прочности монтажных узлов.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
СУУ845	4	0,42

Соединитель угловой трехсторонний 1
СУТ1





Описание:
Используется для крепления страт-профиля к любому базовому материалу.

Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг
СУТ1	4	0,38

Пластина угловая усиленная 90° 4 отверстия
ПУУ4





Описание:
Обеспечивает усиление несущих конструкций.
Возможно использование как в сочетании с профилем, так и самостоятельно в качестве опорной консоли.


Тип покрытия:








Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУУ4	4	0,35

Пластина угловая усиленная 90° 5 отверстий ПУУ5











Описание:

Обеспечивает усиление несущих конструкций.

Возможно использование как в сочетании с профилем, так и самостоятельно в качестве опорной консоли.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО


Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУУ5	4	0,46

Пластина угловая ПУЛ










Описание:

Предназначен для сборки каркасных конструкций для инженерных сетей и технологического оборудования. Возможно крепление конструкций к стенам, полам и перекрытиям.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУЛ	5	0,45

Пластина угловая с ограничителем 2 отверстия ПУО2










Описание:

Применяется для соединения страт-профилей под углом 90'. Обеспечивает устойчивость и прочность каркаса.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУО2	4	0,08

Косынка монтажная КМ






Описание:

Прочный соединительный элемент для создания рамных, стеллажных конструкций.

Используется в качестве угла, крестового соединения, соединительного элемента вентиляционных каналов, кабельных лотков и других инженерных систем.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
КМ	4	0,545

Косынка монтажная 3Д
КМ3Д





Описание:

Прочный соединительный элемент для создания рамных, стеллажных конструкций. Применяется для создания жестких угловых и узловых соединений. Возможен монтаж на горизонтальных, вертикальных поверхностях.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
КМ3Д	4	1,140

ПЛАСТИНЫ Z-ОБРАЗНЫЕ
Пластина Z-образная 2 отверстия
П32





Описание:

Предназначена для перекрестного соединения страт-профиля 41х21.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
П32	5	0,20

Пластина Z-образная 3 отверстия
П33








Описание:
Предназначена для перекрестного соединения страт-профиля 41х41.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
П33	5	0,23

Пластина Z-образная 4 отверстия
П34







Описание:
Предназначена для перекрестного соединения двойного страт-профиля 41х41.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
П34	5	0,30

ПЛАСТИНЫ П-ОБРАЗНЫЕ

Пластина П-образная 3 отверстия под профиль 41х21
ППЗ





Описание:

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей.

Используется для страт-профиля 41х21.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ППЗ	4	0,25

Пластина П-образная 3 отверстия под профиль 41х41
ППЗ41





Описание:

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей. Используется для страт-профиля 41х41


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ППЗ41	4	0,36

Пластина П-образная 3 отверстия под профиль 41х62
ПП362





Описание:
Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей. Используется для страт-профиля 41х62


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПП362	5	0,39

Пластина П-образная 3 отверстия под профиль 41х82
ПП382





Описание:
Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей. Используется для страт-профиля 41х82


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПП382	5	0,42

Пластина угловая 90° 3 отверстия
ПП5





Описание:
Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПП5	4	0,30

Пластина П-образная двойная 6 отверстий
ПП6





Описание:
Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей.
Используется для двойного страт-профиля 41х41.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
ПП6	4	0,33

Пластина П-образная двойная вертикальная 7 отверстий ПП7





Описание:

Предназначена для перекрестного соединения двух страт-профилей.

Используется для двойного страт-профиля 41х41.

Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг
ПП7	4	0,38

СОЕДИНИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Страт подвес лепестковый усиленный СПЛУ





Описание:

Используется для создания монтажных узлов.

Возможно использование для крепления к любой базовой поверхности.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СПЛУ	4	0,51

Соединитель трехсторонний
С3







Описание:


Позволяет создать угловое соединение страт-профилей.
Обеспечивает высокую несущую способность.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
С3	4	0,45

Соединитель четырехсторонний
С4







Описание:

Используется для создания сложных монтажных узлов.
Соединитель позволяет монтаж страт-профилей
в разных плоскостях.


Обеспечивает высокую несущую способность.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
С4	4	0,77

Соединитель Т-образный СТ





Описание:
Используется для Т-образного соединения страт-профилей.
Обеспечивает высокую несущую способность.


Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг
СТ	4	0,61

Пластина угловая двухсторонняя ПУД





Описание:
Предназначена для создания монтажных узлов.
Имеет высокую несущую способность.


Тип покрытия:






Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУД	5	0,54

Пластина угловая трехсторонняя ПУТ







Описание:

Предназначена для создания монтажных узлов в разных плоскостях.

Имеет высокую несущую способность.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ПУТ	5	0,80

Универсальный соединитель УС





Описание:

Используется для вертикального монтажа любых инженерных систем. Имеет диапазон отклонений от 0° до 90° для самых разных монтажный решений.

Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг
УС	5	0,39

БАЛОЧНЫЕ ПРИЖИМЫ

Балочный прижим 1
БП1





Описание:

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам.

Данный прижим всегда используется попарно.
В комплект входит болт М10х40.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
БП1	5	0,12

Балочный прижим 2
БП2





Описание:

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам.

В комплект входит болт М10х40.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг
БП2	5	0,13

Балочный прижим 3
БП3







Описание:

Применяется для продольного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам.

В комплект входит болт М10х50.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг
БП3	8	0,37

Балочный прижим 4
БП4









Описание:

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам. Подходит для повышенных нагрузок. Данный прижим всегда исользуется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа.

Изделие совместимо со всеми тавровыми балками.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО





Артикул	S, мм	M, мм (Диаметр резьбы)	Вес, кг
БП4	5	12	0,56

Балочный прижим 4 двойной
БПД4











Описание:

Применяется для поперечного крепления двойного страт-профиля к горизонтальным балкам. Подходит для повышенных нагрузок. Данный прижим всегда исользуется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа.


Изделие совместимо со всеми тавровыми балками.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО


Артикул	S, мм	M, мм (Диаметр резьбы)	Вес, кг
БПД4	5	12	0,83

Балочный прижим 4 для лёгких конструкций
БПЛК4











Описание:


Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам. Подходит для лёгких нагрузок. Данный прижим всегда исользуется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Изделие совместимо со всеми тавровыми балками.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	M, мм (Диаметр резьбы)	Вес, кг
БПЛК4	5	10	0,28

Балочный прижим 4 для лёгких конструкций двойной
БПЛКД4





Описание:

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам. Подходит для лёгких нагрузок. Данный прижим всегда исользуется попарно. Скоба делает возможным проведение юстировочных работ в любое время после окончания монтажа. Изделие совместимо со всеми тавровыми балками.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	M, мм (Диаметр резьбы)	Вес, кг
БПЛКД4	5	10	0,32

Балочный прижим 5
(комплект болт М10х40 + страт-гайка М10)
БП5





Описание:

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам. Используется попарно. Прижим даёт возможность проведения юстировочных работ в любое время после окончания монтажа.

Подходит к большинству тавровых балок.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
БП5	5	0,18

Балочный прижим 6
(комплект болт М10х40 + страт-гайка М10)
БП6





Описание:

Применяется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам. Прижим даёт возможность проведения юстировочных работ в любое время после окончания монтажа.

Подходит к большинству тавровых балок.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
БП6	5	0,15

Балочный прижим 7
БП7





Описание:

Предназначен для крепления страт-профиля 41х21 к горизонтальным балкам. Применим к большинству тавровых балок. Подходит для повышенных нагрузок.

Данный прижим используется попарно.
В комплект входит болт М10х40.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
БП7	5	0,34

Балочный прижим 8
БП8







Описание:

Предназначен для крепления страт-профиля 41х41 к горизонтальным балкам. Применим к большинству тавровых балок. Подходит для повышенных нагрузок.


Данный прижим используется попарно.
В комплект входит болт М10х40.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
БП8	5	0,34

Балочный прижим для страт-профиля
БПС





Описание:

Используется для поперечного крепления страт-профиля к горизонтальным балкам. Прижим имеет увеличенную несущую способность благодаря фиксирующим пазам под страт-профиль. Подходит к большинству толщин стандартных стальных балок. Даёт возможность проведения юстировочных работ в любое время после окончания монтажа вдоль и поперек балки

Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг
БПС	10	0,26

ПЛАСТИНЫ ПОВОРОТНЫЕ

Пластина поворотная малая ППМ







Описание:

Предназначена для монтажа страт-консолей под углом от 0° до 360° в плоскости перпендикулярной оси опорного профиля.


Используется для подъёма и спуска кабельных трасс, инженерных коммуникаций.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ППМ	6	0,51

Пластина поворотная ПП







Описание:

Предназначена для монтажа страт-консолей под углом от 0° до 90° с плавным изменением угла в плоскости перпендикулярной оси опорного профиля.


Используется для подъема и спуска кабельных трасс, инженерных коммуникаций.


Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг
ПП	8	1,70

УКОСИНА
УК300
УК500





Описание:

Обеспечивает увеличение несущей способности подвесов и консолей.

Подходит для средних и тяжёлых систем.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг
УК300	300	4	0,85
УК500	500	4	1,40

ВИБРОГАСИТЕЛЬ ДЛЯ СТРАТ-ПРОФИЛЯ
СРП





Описание:

Обеспечивает виброакустическую изоляцию. Предназначен для защиты конструкции от шума, попадания лишней пыли и влаги.

Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	Вес, кг/м
СРП	0,38

ЗАГЛУШКИ
Заглушки для страт-профиля
ЗСП41
ЗСП21




Описание:
Предназначены для установки на открытых торцах страт-профилей, консолей, стоек.

Артикул	Вес, кг
ЗСП41	0,08
ЗСП21	0,04

СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ
Скользящая опора 40х20
СО20






Описание:
Используется при монтаже с трубными хомутами, шпильками, профилем и соединительными элементами для закрепления трубопроводов с термическим линейным расширением. Допускает свободное перемещение с ходом до 70 мм.


Тип покрытия:
ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СО20	200	0,66

Скользящая опора 40х40
СО40





Описание:

Используется при монтаже с трубными хомутами, шпильками, профилем и соединительными элементами для закрепления трубопроводов с термическим линейным расширением. Допускает свободное перемещение с ходом до 70 мм.

Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СО40	220	1,18

Скользящая опора 40х50
СО50





Описание:


Используется при монтаже с трубными хомутами, шпильками, профилем и соединительными элементами для закрепления трубопроводов с термическим линейным расширением. Допускает свободное перемещение с ходом до 70 мм.

Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ ПО



Артикул	S, мм	Вес, кг
СО50	260	3,24



КРОНШТЕЙНЫ, СТОЙКИ И ПРОФИЛИ

АССОРТИМЕНТ

ОМЕГА-СИСТЕМА

ОМ	ОМЛ	ОМС	ОМ(БС)	ОМЛ(БС)	ОМС(БС)
					
стр: **162**	стр: **162**	стр: **163**	стр: **163**	стр: **164**	стр: **164**


КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

НК



стр: **165**

НКУ



стр: **165**

КО




стр: **166**

ОК



стр: **166**

ННС



стр: **167**

КОП



стр: **167**

КО30



стр: **168**

КСТ



стр: **168**

КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

ППД



стр: **169**

ПЛ




стр: **169**

КП



стр: **170**

СП



стр: **170**

ПФ



стр: **171**

СМ



стр: **171**

ПО



стр: **172**

ПД



стр: **172**

ПУ



стр: **173**

ПДУ



стр: **173**

ПС27



стр: **174**

ПСД27



стр: **174**

ПС30



стр: **175**

ПСД30



стр: **175**

П-ПРОФИЛИ

ПП27



стр: **176**

ПП30



стр: **177**

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ

КСБУ




стр: **178**

ОМЕГА-СИСТЕМА

Омега подвес прямой ОМ







Описание:


Омега подвес прямой предназначен для подвеса кабельных лотков на шпильку. Для фиксации лотка рекомендуется использовать ВСО.


Тип покрытия:


ЦС НР ТДЦ ПО

Артикул	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМ200	18	250	1,5	0,22	20	185
ОМ300		350		0,31		155
ОМ400		450		0,41		130
ОМ500		550		0,50		90
ОМ600		650		0,60		55

Омега подвес настенный ОМЛ









Описание:


Омега подвес настенный предназначен для крепления кабельных лотков к вертикальным поверхностям. Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО.


Тип покрытия:


ЦС НР ТДЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМЛ100	18	92	145	1,5	0,19	10	75
ОМЛ150		112	195		0,25		60
ОМЛ200		110	245		0,28		47
ОМЛ300		115	345		0,38		30
ОМЛ400		121	445		0,48		24
ОМЛ500		126	545		0,59		21

Омега подвес потолочный ОМС









Описание:


Омега подвес потолочный предназначен для подвеса кабельных лотков к потолку как с использованием шпильки, так и без неё. Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО.


Тип покрытия:


ЦС НР ТДЦ ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	C, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМС60	18	160	104	83	1,5	0,24	4	58
ОМС100		165	145	84		0,29		55
ОМС150		165	195	105		0,35		44
ОМС200		170	245	109		0,40		36
ОМС300		170	345	119		0,51		27
ОМС400		175	445	133		0,61		22

Омега подвес прямой безвинтовое соединение ОМ(БС)









Описание:


Омега подвес прямой безвинтовой предназначен для подвеса проволочного лотка на шпильки. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.


Тип покрытия:

ЦС НР ТДЦ ПО

Артикул	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМ100БС	18	95	1,5	0,07	20	145
ОМ150БС		230		0,18		127
ОМ200БС		280		0,22		115
ОМ300БС		380		0,31		92
ОМ400БС		480		0,41		78
ОМ500БС		580		0,50		65
ОМ600БС		680		0,60		56

Омега подвес настенный безвинтовое соединение ОМЛ(БС)





Описание:

Омега подвес настенный безвинтовой предназначен для крепления проволочного лотка к вертикальным поверхностям с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.


Тип покрытия:


ЦС НР ТДЦ ПО



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМЛ100БС	18	95	158	1,5	0,19	10	48
ОМЛ150БС		111	210		0,25		40
ОМЛ200БС		111	260		0,29		35
ОМЛ300БС		116	360		0,38		24
ОМЛ400БС		122	460		0,48		17

Омега подвес потолочный безвинтовое соединение ОМС(БС)





Описание:

Омега подвес потолочный безвинтовой предназначен для подвеса проволочного лотка к потолку как с использованием шпильки, так и без неё с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.

Тип покрытия:

ЦС НР ТДЦ ПО





Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	C, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
ОМС100БС	18	165	158	84	1,5	0,29	4	39
ОМС150БС		165	208	105		0,35		30
ОМС200БС		170	259	109		0,39		25
ОМС300БС		170	359	119		0,49		18
ОМС400БС		170	459	119		0,60		15

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Настенный кронштейн НК







Описание:

Настенный кронштейн предназначен для крепления кабельных лотков к вертикальным поверхностям. Возможно совместное использование с П-профилем 35х27. Для фиксации НК рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки. Для фиксации ЛП -рекомендуется использовать ВСО, для фиксации ЛЛП, ЛЛН - КС6х10.


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
НК100	55	30	140	1,5	0,12	90
НК150	70		175	1,5	0,17	60
НК200	70		240	1,5	0,25	60
НК300	85		320	2	0,36	47
НК400	105		420	2	0,52	30

Настенный кронштейн усиленный НКУ







Описание:


Настенный кронштейн усиленный предназначен для крепления кабельных лотков к вертикальным поверхностям. Возможно совместное использованеи с П-профилем 56х30. Используется для усиленных нагрузок. Для фиксации НКУ рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки. Для фиксации ЛП рекомендуется использовать ВСО, для фиксации ЛЛП, ЛЛН, ЛЛ - КС6х10.


Тип покрытия:

ГЦ ТДЦ

Артикул	H, мм	B1, мм	B2, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
НКУ200	125	38	45	231	2	0,49	16	333
НКУ300	145			334	2	0,73	8	324
НКУ400	145			434	2,5	1,03	4	280
НКУ500	165			544	2,5	1,37	4	264
НКУ600	165			644	2,5	1,61	4	256

Кронштейн без опоры КО







Описание:


Кронштейн без опоры предназначен для крепления к вертикальным поверхностям совместно с опорой для кронштейна или П-профилем 35х27 для организации кабельной трассы. Для фиксации КО рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки. Для фиксации ЛП рекомендуется использовать ВСО, для фиксации ЛЛП, ЛЛН - КС6х10.


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
КО100	40	30	140	1,5	0,15	200
КО200	60		240		0,29	180
КО300	60		340		0,33	160
КО400	60		440		0,58	130
КО500	80		540		0,76	100
КО600	80		640		1,04	70

Опора для кронштейна ОК









Описание:


Опора для кронштейна предназначена для крепления к вертикальным поверхностям совместно с кронштейном без опоры. Для фиксации рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки.


Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ОК120	120	1,5	0,11
ОК180	180		0,17

Настенно-напольная скоба ННС






Описание:

Настенно-напольная скоба предназначена для крепления кабельных лотков к полу и к вертикальным поверхностям (стены) с помощью шестигранного болта. Для фиксации ЛП рекомендуется использовать ВСО, для фиксации ЛЛП, ЛЛН - КС6х10.


Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО



Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ННС100	100	1,5	0,12
ННС200	200	1,5	0,17
ННС300	300	2	0,28
ННС400	400	2	0,35
ННС500	500	2	0,41
ННС600	600	2	0,47

Кронштейн с опорой КОП





Описание:

Кронштейн с опорой предназначен для крепления лотков к вертикальным поверхностям. Обеспечивает высокую несущую способность. Для фиксации ЛП рекомендуется использовать ВСО, КЛП, для фиксации ЛЛП, ЛЛН - КС6х10.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО



Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КОП100	100	2	0,33
КОП150	150		0,40
КОП200	200		0,47
КОП300	300		0,62
КОП400	400		0,77

Кронштейн без опоры для П-профиля 56х30 КО30





Описание:

Кронштейн монтажный предназначен для крепления к вертикальным поверхностям совместно с П-профилем 56х30 для организации кабельной трассы. Для фиксации КО рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО



Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
КО3010	100	1,5	0,44
КО3015	150		0,55
КО3020	200		0,66
КО3030	300		0,91
КО3040	400		1,13
КО3050	500		1,35
КО3060	600		1,57

Кронштейн стеновой КСТ





Описание:

Кронштейн стеновой используется для вертикального крепления к стене листовых и лестничных лотков. Для фиксации лотков рекомендуется использовать КС6х10.

Тип покрытия:

ЦС ГЦ НР ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг/шт
КСТ	2	0,083

КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

Потолочно-поворотный держатель для П-профиля 35х27

ППД





Описание:

ППД используется для установки П-профиля 35х27 на горизонтальные и наклонные поверхности. Держатель позволяет проводить выверенный монтаж, когда необходима точная регулировка с последующей фиксацией углового положения. Для фиксации П-профиля рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
ППД	2	0,24	100

Подвес лепестковый для сборной потолочной стойки 35х27

ПЛ





Описание:

ПЛ используется для установки П-профиля 35х27 на горизонтальные поверхности (потолок) для организации кабельной трассы. Для фиксации П-профиля рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Тип покрытия:


ЦС ГЦ НР ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
ПЛ	2	0,22	90

Крепление к профнастилу КП









Описание:

Крепление к профнастилу предназначено для подвеса воздуховодов, профилей, монтажных систем и т.д.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ




Артикул	L, мм	D, мм	S, мм	Вес, кг/уп	Уп, шт
КП8	120	8	2	1,95	100
КП10		10			

С-подвес СП








Описание:

С-подвес предназначен для подвеса кабельных лотков к потолку как с использованием шпильки, так и без неё с помощью шестигранного болта. Для фиксации ЛП рекомендуется использовать ВСО, для фиксации ЛЛП, ЛЛН - КС6х10

Тип покрытия:


ТДЦ





Артикул	H, мм	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт	БРН, кг
СП60	130	70	4	0,25	50	75
СП100	180	110	5	0,43	70	55
СП150	180	160	5	0,52	50	35
СП200	180	210	5	0,60	30	18

Потолочный фиксатор
ПФ









Описание:

Потолочный фиксатор предназначен для подвеса кабельных лотков к горизонтальной поверхности (потолок) на шпильку (М6, М8, М10).

Тип покрытия:


ЦС НР ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг/уп	Уп, шт
ПФ	2	0,079	50

Струбцина монтажная
СМ











Описание:


Струбцина монтажная предназначена для быстрой и надежной фиксации инженерных коммуникаций на стальных балках без сварки и сверления. Имеет высокую несущую способность. Возможно отрегулировать необходимую высоту подвеса коммуникаций.


Тип покрытия:


ЭЦ ТДЦ


Артикул	M, мм	H, мм	B, мм	S, мм	b, мм	A, мм	max,кг	Вес, кг/шт	Уп, шт
СМ8	8	35	37	16	19	18	180	0,085	
СМ10	10	40	40	17	20	18	230	0,130	100
СМ12	12	45	45	19	25	24	270	0,175	

Подвес одинарный для сборной потолочной стойки 35х27 ПО









Описание:

ПО используется для установки П-профиля 35х27 к потолку или полу для организации кабельной трассы.

При фиксации П-профиля в ПО рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.


Тип покрытия:


ЭЦ ГЦ ПО





Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт	БРН, кг
ПО	2,5	0,8	2	200

Подвес двойной для сборной потолочной стойки 35х27 ПД









Описание:

ПД используется для двухсторонней установки П-профиля 35х27 к потолку или полу для организации кабельной трассы. При фиксации П-профиля в ПД рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Тип покрытия:


ЭЦ ГЦ ПО




Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт	БРН, кг
ПД	2,5	1,24	2	300

Подвес одинарный усиленный для сборной потолочной стойки 56х30 ПУ









Описание:

ПУ используется для установки П-профиля 56х30 к потолку или полу для организации кабельной трассы.

При фиксации П-профиля в ПУ рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.


Тип покрытия:


ЭЦ ГЦ ПО

Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт	БРН, кг
ПУ	2,5	0,9	2	400

Подвес двойной усиленный для сборной потолочной стойки 56х30 ПДУ







Описание:

ПДУ используется для двухсторонней установки П-профиля 56х30 к потолку или полу для организации кабельной трассы. При фиксации П-профиля в ПДУ рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Тип покрытия:

ЭЦ ГЦ ПО


Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт	БРН, кг
ПДУ	2,5	1,35	2	600





Потолочная стойка 35х27
ПС27











Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
ПС2702	200	1,5	0,47	2
ПС2703	300		0,56	2
ПС2704	400		0,65	2
ПС2705	500		0,74	2
ПС2706	600		0,83	2
ПС2707	700		0,92	2
ПС2708	800		1,01	2
ПС2709	900		1,10	2
ПС2710	1000		1,19	2
ПС2715	1500		1,64	2
ПС2720	2000		2,08	2
ПС2725	2500		2,53	2

Описание:

Потолочная стойка 35х27 предназначена для организации кабельной трассы на горизонтальных поверхностях (потолок или пол). Для фиксации кронштейнов НК, КО рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.


Тип покрытия:


ЭЦ ГЦ ПО


Потолочная стойка двойная 35х27
ПСД27











Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
ПСД2702	200	1,5	0,74	2
ПСД2703	300		0,92	2
ПСД2704	400		1,10	2
ПСД2705	500		1,28	2
ПСД2706	600		1,46	2
ПСД2707	700		1,64	2
ПСД2708	800		1,82	2
ПСД2709	900		2,00	2
ПСД2710	1000		2,18	2
ПСД2715	1500		3,08	2
ПСД2720	2000		3,96	2
ПСД2725	2500		4,86	2

Описание:

Потолочная стойка двойная 35х27 предназначена для организации кабельной трассы на горизонтальных поверхностях (потолок или пол). Подходит для двухсторонней фиксации кронштейнов серии НК, КО.


Тип покрытия:

ЭЦ ГЦ ПО

Потолочная стойка 56х30
ПС30







Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
ПС3002	200	2,5	1,04	2
ПС3003	300		1,26	2
ПС3004	400		1,48	2
ПС3005	500		1,70	2
ПС3006	600		1,92	2
ПС3007	700		2,14	2
ПС3008	800		2,36	2
ПС3009	900		2,58	2
ПС3010	1000		2,80	2
ПС3015	1500		3,90	2
ПС3020	2000		5,00	2
ПС3025	2500		6,10	2

Описание:

Потолочная стойка 56х30 предназначена для организации кабельной трассы на горизонтальных поверхностях (потолок или пол). Для фиксации кронштейнов НКУ, ОМЛ рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.


Тип покрытия:


ЭЦ ГЦ ПО

Потолочная стойка двойная 56х30
ПСД30









Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт	Уп, шт
ПСД3002	200	2,5	1,63	2
ПСД3003	300		2,07	2
ПСД3004	400		2,51	2
ПСД3005	500		2,95	2
ПСД3006	600		3,39	2
ПСД3007	700		3,83	2
ПСД3008	800		4,27	2
ПСД3009	900		4,71	2
ПСД3010	1000		5,15	2
ПСД3015	1500		7,35	2
ПСД3020	2000		9,55	2
ПСД3025	2500		11,75	2

Описание:


Потолочная стойка двойная 56х30 предназначена для организации кабельной трассы на горизонтальных поверхностях (потолок или пол). Подходит для двухсторонней фиксации кронштейнов КО30, НКУ.

Тип покрытия:

ЭЦ ГЦ ПО

ПРОФИЛИ
П-профиль 35х27
ПП27





Описание:

П-профиль 35х27 предназначен для фиксации кронштейнов НК, КО с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем. Используется совместно с ПО, ПД, ПЛ и ППД. Под заказ возможно изготовление из толщины 2,0 мм.




Тип покрытия:

ЦС ПО НР

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ПП270115	100	1,5	0,08
ПП270215	200		0,17
ПП270315	300		0,26
ПП270415	400		0,35
ПП270515	500		0,44
ПП270615	600		0,53
ПП270715	700		0,62
ПП270815	800		0,71
ПП270915	900		0,80
ПП271015	1000		0,89
ПП271515	1500		1,34
ПП272015	2000		1,78
ПП272515	2500		2,23
ПП273015	3000		2,65


П-профиль 56х30
ПП30





Описание:

П-профиль 56х30 предназначен для фиксации кронштейнов КО30, ОМЛ, НКУ с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем. Используется совместно с ПУ, ПДУ. Под заказ возможно изготовление из толщины 2,0 мм.



Тип покрытия:


ЦС ПО НР

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг/шт
ПП300125	100	2,5	0,22
ПП300225	200		0,44
ПП300325	300		0,66
ПП300425	400		0,88
ПП300525	500		1,10
ПП300625	600		1,32
ПП300725	700		1,54
ПП300825	800		1,76
ПП300925	900		1,98
ПП301025	1000		2,20
ПП301525	1500		3,30
ПП302025	2000		4,40
ПП302525	2500		5,50
ПП302525	3000		5,73

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТЫМ ОГРАЖДЕНИЯМ

Крепление к сетке безвинтовое универсальное КСБУ







Описание:

Крепление к сетке безвинтовое универсальное предназначено для монтажа консолей КО на сетчатую часть периметральных ограждений с высотой ячейки 50, 100, 150, 200 мм. Фиксация крепления на сетке ограждений осуществляется безвинтовым способом при помощи плоской отвертки.

Тип покрытия:

ЦС ГЦ

Артикул	L, мм	S, мм	Вес, кг
КСБУ250	250	2	0,32
КСБУ450	450		0,56
КСБУ600	600		0,79



СИСТЕМА ФАЛЬШПОЛОВ
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА


Система фальшполов МКТ – это промышленное решение для технических и рабочих помещений, где необходимо провести скрытые инженерные коммуникации. Также, данное решение применимо для создания быстровозводимых временных сцен, летних веранд, выставочных подиумов. Система состоит из стоек, выполненных из страт-профилей, регулируемых по высоте опор, для обеспечения ровной поверхности пола, и каркасной конструкции, выполненной также на базе элементов из системы страт-профилей.

Фальшполы удобны для прокладки большого количества кабелей и структурированных кабельных систем в офисах. Кроме этого, фальшполы применяют для прокладки трубопроводов, системы кондиционирования или отопления. Преимуществом системы фальшполов МКТ являются регулируемые опоры, при помощи которых осуществляется выравнивание пола. В сравнении с традиционным выравниванием цементным раствором, использование регулируемых опор на стойках позволяет добиться ровной поверхности пола, что особенно важно для объектов с высокими требованиями к нагрузке и функциональности. Монтаж не требует длительной подготовки поверхности, что сокращает время установки и позволяет приступить к работе сразу после доставки комплектующих на объект.





МКТ предлагает для монтажа фальшпола регулируемые опоры в исполнении ЭЦ (электрохимическое цинкование) или ТДЦ (термодиффузионное цинкование), каркас и аксессуары для монтажа на базе элементов страт-системы из оцинкованной стали по методу Сендзимира (ЦС) или горячеоцинкованной стали (ГЦ) в зависимости от требований к прочности и эксплуатационным характеристикам.



АССОРТИМЕНТ

ОПОРЫ

ОФПП



стр: **182**

ОФПУ




стр: **182**





СИСТЕМА ФАЛЬШПОЛОВ

Опора фальшпола прямая ОФПП









Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ




Описание:


Опора фальшпола это металлическая конструкция, которая служит основой для монтажа панелей фальшпола. Она состоит из верхней трубчатой части с верхним основанием, нижней винтовой части с нижним основанием и контргайки. Опоры регулируются по высоте в пределах 35 мм, обеспечивая ровную поверхность пола. Предназначена для создания ровных горизонтальных плоскостей: полов, терасс, напольных покрытий. Для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.


Артикул	Вес, кг/шт
ОФПП	1,015

Опора фальшпола угловая ОФПУ









Тип покрытия:

ЭЦ ТДЦ



Описание:

Опора фальшпола это металлическая конструкция, которая служит основой для монтажа панелей фальшпола. Она состоит из верхней трубчатой части с верхним основанием, нижней винтовой части с нижним основанием и контргайки. Опоры регулируются по высоте в пределах 35 мм, обеспечивая ровную поверхность пола.

Предназначена для создания ровных горизонтальных плоскостей: полов, терасс, напольных покрытий. Для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.

Артикул	Вес, кг/шт
ОФПУ	0,910



СИСТЕМА КРОВЕЛЬНЫХ ОПОР
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА

Система кровельных опор МКТ — это современное комплексное решение из быстровозводимых опорно-каркасных конструкции, состоящих из страт-профилей, монтажных аксессуаров и специализированных опорных элементов, предназначенных для безопасного размещения инженерного оборудования на кровле зданий и сооружений.

Благодаря своей большой площади, опоры, на которых устанавливается каркас из элементов страт-профиля, равномерно распределяют вес инженерно-технического оборудования и нагрузку на основание, что обеспечивает долговечность и устойчивость конструкции. Это исключает возникновение точечных нагрузок, которые могут привести к деформации или повреждению кровельного покрытия. Рекомендуемые нагрузки от 20 кг до 2000 кг, в зависимости от типа опоры и типа основания.



Установка кровельных опор не требует специального инструмента или сварочных работ. Это существенно ускоряет запуск инженерных систем и ввод объекта в эксплуатацию.



В зависимости от задач и условий эксплуатации, компания МКТ предлагает опоры, изготовленные из:

- микроармированного полимерного композита;
- стойкой к морозу, теплу и химическим воздействиям резины;
- алюминиевого сплава;
- комбинированных материалов.

Каркас из страт-профилей с типом покрытия горячий цинк (ГЦ) или по методу Сендзимира (ЦС), монтажные элементы с типом покрытия термодиффузия (ТДЦ) или электрохимическое цинкование (ЭЦ).

АССОРТИМЕНТ

ОПОРЫ


КРО1	КРО3	КРОП	КРО7	КРО21
				
стр: **186**	стр: **186**	стр: **187**	стр: **187**	стр: **188**


CAUTION
CAUTION

СИСТЕМА КРОВЕЛЬНЫХ ОПОР

Кровельная опора
КРО1





Описание:

Резиновая опора для комплексного технического решения по установке инженерных систем и оборудования на плоской кровле. Имеет высокую влагоустойчивость и термостойкость, гасит вибрацию, не подвергает кровлю деформации.


Материал — резина, твердость - 65-70 ед., плотность, г/см3 - 1,11-1,12.



Артикул	Вес, кг
КРО1	2,06

Кровельная опора 3
КРО3





Описание:


Опора предназначена для распределения нагрузки на плоскую кровлю от собственного веса инженерных коммуникаций и промышленного оборудования. Используется для установки кондиционеров, вентиляционных коробов и воздуховодов, систем технологических трубопроводов, солнечных батарей. Опора распределяет вес конструкции на большую площадь, при этом сохраняя целостность кровли. Специальная вставка обеспечивает быстрый монтаж без метизов. Совместима с профилем 41х41.


Материал - Микроармированный полимерный композит — износостойкий, устойчивый к климатическим и химическим воздействиям, ультрафиолету.


Артикул	Вес, кг	max, кг
КРО3	0,96	600


Кровельная опора 3 с пружинным блоком КРОП












Описание:


Кровельная опора является основным элементом системы каркасно-опорных конструкций для установки кондиционеров, вентиляционных коробов и воздуховодов, систем технологических трубопроводов, солнечных батарей и других коммуникаций. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на плоскую кровлю. Пружинный блок обеспечивает гашение вибрации и снижает уровень звукового давления, предотвращая повреждение кровли. Специальная вставка обеспечивает быстрый монтаж без метизов. Совместима с профилем 41х41.


Материал - Микроармированный полимерный композит — износостойкий, устойчивый к климатическим и химическим воздействиям, ультрафиолету.


Артикул	Вес, кг	max, кг
КРОП323	1,10	23
КРОП350	1,10	50
КРОП3110	1,10	110

Кровельная опора 7 КРО7











Описание:


Опора предназначена для монтажа страт-профиля 41х41. Возможно совместное использование с ОП3 (Опора поворотная 3), где необходима компенсация угла наклона кровли. Основание опоры выполнено на основе влагостойкого, виброизоляционного мата и имеет высокую степень устойчивости к агрессивным веществам. Температура эксплуатации от -40° до +50°С.

Материал - резина с полимерным связующим, корпус опоры выполнен из стали с покрытием ТДЦ

Артикул	Вес, кг
КРО7	4,70

Кровельная опора 21
КРО21







Описание:


Опора предназначена для монтажа страт-профиля 41х21. Подходит для монтажа кабельных лотков, коммуникаций и легкого оборудования. Опора выполнена из резины с полимерным связующим. Обеспечивает виброизоляцию. Устойчива к воздействию влаги и ультрафиолета, а также к агрессивным веществам. Температура эксплуатации от -40° до +50°С.

Материал - резина с полимерным связующим.

Артикул	Вес, кг
КРО21	1,70



СИСТЕМА ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ МКТ



Подвесы на тросах настолько уникальны, что могут послужить как в качестве отличного и простого инженерного решения, так и для любых дизайнерских идей.

Тросовая система подвеса различных элементов коммуникационной системы широко применяется как в промышленных сооружениях, так и зданиях, предназначенных для жизни. Тросы - это подходящий вариант монтажа и для осветительной системы заведений вроде кафе или галереи, или даже для создания современного интерьера в Вашем загородном доме.

Тросовые системы сэкономят не только Ваш бюджет, но и Ваше время за счет отсутствия сверления и сварки, не требуют определенных навыков для монтажа конструкций. Это современный и простой способ для реализации всевозможных идей.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Тросовые системы применимы:
– для подвеса инженерных систем, таких как освещение, отопление, вентиляция, энергоснабжение (кабеленесущие системы);
– в качестве ограждающих конструкций, крепления различной аппаратуры, наружной рекламы, информационных табло;
– для изготовления любых подвесных конструкций, используемых для дизайна интерьера, а также в сфере искусства и культуры.

МАТЕРИАЛ:

Оцинкованная сталь, алюминий.
Толщина тросов 2 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ:

Гальваническое цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

СИСТЕМА ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ

Трос с петлей и замком





Артикул	D, мм	L, м
Т	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м

Трос с карабином и замком






Артикул	D, мм	L, м
ТК	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м

Трос с анкером и замком





Артикул	D, мм	L, м
ТА	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м

Трос с крюком и замком






Артикул	D, мм	L, м
ТН	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м

Трос с шурупом и замком






Артикул	D, мм	L, м
ТШ	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м

Трос с вставкой и замком






Артикул	D, мм	L, м
ТВ	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м

Y-образный элемент с карабинами



Примеры монтажа



Артикул	L, мм	D, мм	Вес, кг/шт
УК150	150	2	0,025
УК200	200	2	0,030
УК300	300	2	0,035
УК500	500	2	0,040
УК750	750	2	0,045

Y-образный элемент с вставками



Примеры монтажа




Артикул	L, мм	D, мм	Вес, кг/шт
УВ150	150	2	0,40
УВ200	200	2	0,50
УВ300	300	2	0,60
УВ500	500	2	0,70
УВ750	750	2	0,90

Трос с болтом и замком



Примеры монтажа



Артикул	D, мм	L, м	M, мм
ТБМ	2, 3, 4, 5	от 1 до 10 м	6, 8

Замок троса




Примеры монтажа



Артикул	Вес, кг/шт	Уп шт
ЗТ23	0,008	1

СИСТЕМА БАЛОЧНЫХ ЗАЖИМОВ МКТ



Балочные зажимы – это современная и безопасная система крепежа к балкам и металлоконструкциям, которая не требует проведения сварочных работ и трудоемкого сверления. Балочные зажимы забиваются на фланец балки при помощи обычного молотка, что значительно экономит время монтажа. В зависимости от толщины балки, необходимо использовать подходящие зажимы.

Балочные зажимы за счет своей необычной формы обеспечивают надежное крепление и выдерживают значительные нагрузки.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Применение балочных зажимов в современном строительстве актуально для крепления кабеля, тросов, труб, светильников, камер видеонаблюдения, распаечных коробок и много другого к стальным конструкциям без использования болтов.

Благодаря отсутствию сварки и сверления, нет необходимости в разрешениях на проведение пожароопасных работ, а также отпадает необходимость в антикоррозийных способах защиты металла при повреждениях во время монтажа.

МАТЕРИАЛ:

Пружинная сталь марки 65Г, ГОСТ 2283-79

ИСПОЛНЕНИЕ:

Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ 9.316-2006.
Размещение как внутри, так и снаружи помещений.

СИСТЕМА БАЛОЧНЫХ ЗАЖИМОВ

Балочный зажим с отверстием

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327	2-7	22	30	32	13	20	0,011	20	90
Б3814	8-14	25	43	44	19	25	0,020	25	160
Б31520	15-20	25	46	44	19	25	0,022	20	160





Балочный зажим с резьбой

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327М6	2-7	22	30	32	13	20	0,011	20	90
Б3814М6	8-14	28	43	44	19	25	0,020	25	160
Б31520М6	15-20	28	43	44	19	25	0,022	20	160






Балочный зажим с отгибом и резьбой

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327М6Г	2-7	22	13	32	13	20	0,011	20	15
Б3814М6Г	8-14	28	23	44	19	20	0,020	25	20
Б31520М6Г	15-20	28	28	44	19	20	0,022	20	20





Балочный зажим с винтом М6х10

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327В610	2-7	22	30	32	13	20	0,016	20	90
Б3814В610	8-14	25	43	44	19	25	0,025	25	160
Б31520В610	15-20	25	46	44	19	25	0,025	20	160





Балочный зажим с отгибом и винтом М6х10

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327В610Г	2-7	22	12	32	13	20	0,016	20	15
Б3814В610Г	8-14	25	23	44	19	20	0,025	25	20
Б31520В610Г	15-20	25	25	44	19	20	0,025	20	20





Балочный зажим под нейлоновую стяжку

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327С	2-7	22	30	32	13	20	0,014	25	15
Б3814С	8-14	28	43	44	19	25	0,023	20	15
Б31520С	15-20	28	49	44	19	25	0,024	15	15






Балочный зажим под нейлоновую стяжку внутренний

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327СВ	2-7	22	30	32	13	20	0,014	25	15
Б3814СВ	8-14	28	43	44	19	25	0,023	20	15
Б31520СВ	15-20	28	49	44	19	25	0,024	15	15




Балочный зажим под перфоленту

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
Б327П	2-7	22	47	44	13	36	0,027	15	90
Б3814П	8-14	23	58	44	19	41	0,036	15	160
Б31520П	15-20	25	65	44	19	41	0,036	20	160




Балочный зажим под трубу

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
Б327Т20	2-7	22	60	32	20	50	20	0,023	15
Б3814Т20	8-14	28	71	44	20	55	20	0,033	15
Б31520Т20	15-20	28	78	44	20	55	20	0,034	10
Б327Т25	2-7	22	62	32	20	52	25	0,024	20
Б3814Т25	8-14	28	73	44	20	56	25	0,034	10
Б31520Т25	15-20	28	80	44	20	56	25	0,035	10
Б327Т32	2-7	22	65	32	20	57	32	0,026	15
Б3814Т32	8-14	28	76	44	20	60	32	0,035	8
Б31520Т32	15-20	28	83	44	20	60	32	0,037	7




Балочный зажим под трубу двойной

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	D, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
Б327ТД20	2-7	22	60	32	20	50	20	0,035	10
Б3814ТД20	8-14	28	71	44	20	55	20	0,042	8
Б31520ТД20	15-20	28	78	44	20	55	20	0,044	8
Б327ТД25	2-7	22	62	32	20	52	25	0,036	10
Б3814ТД25	8-14	28	73	44	20	56	25	0,044	6
Б31520ТД25	15-20	28	80	44	20	56	25	0,047	6
Б327ТД32	2-7	22	65	32	20	57	32	0,041	8
Б3814ТД32	8-14	28	76	44	20	60	32	0,049	6
Б31520ТД32	15-20	28	83	44	20	60	32	0,063	3




Балочный зажим с пластиной

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	b, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
Б327ПЛ	2-7	22	93	32	20	82	0,028	15
Б3814ПЛ	8-14	28	103	44	20	86	0,037	15
Б31520ПЛ	15-20	28	108	44	20	83	0,038	10





Вертикальный балочный зажим с отверстием

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315	1-5	8	49	20	0,009	30	70





Вертикальный балочный зажим с резьбой

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	M, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315М6	1-5	8	49	20	6	0,009	30	70
ВБ315М8	1-5	8	49	20	8	0,009	30	70

Вертикальный балочный зажим с отгибом и резьбой

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	M, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315М6Г	1-5	8	32	20	6	20	0,009	30	15
ВБ315М8Г	1-5	8	32	20	8	20	0,009	30	15


Вертикальный балочный зажим с винтом М6х10

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315В610	1-5	8	49	20	0,014	25	45





Вертикальный балочный зажим с отгибом и винтом М6х10

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	C, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315В610Г	1-5	8	32	20	20	0,014	25	45

Вертикальный балочный зажим под нейлоновую стяжку


Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315С	1-5	8	53	20	0,013	25	15

Вертикальный балочный зажим под нейлоновую стяжку внутренний


Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315СВ	1-5	8	53	20	0,013	25	15





Вертикальный балочный зажим под перфоленту

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт	БРН, кг
ВБ315П	1-5	8	67	44	0,024	20	75






Вертикальный балочный зажим под трубу

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	D, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
ВБ315Т20	1-5	8	80	20	20	0,022	25
ВБ315Т25	1-5	8	82	20	25	0,023	20
ВБ315Т32	1-5	8	85	20	32	0,026	15






Вертикальный балочный зажим под трубу двойной

Артикул	A, мм	B, мм	H, мм	L, мм	D, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
ВБ315ТД20	1-5	8	80	20	20	0,035	15
ВБ315ТД25	1-5	8	82	20	25	0,036	10
ВБ315ТД32	1-5	8	85	20	32	0,041	8






Зажим под трубу

Артикул	H, мм	L, мм	D, мм	Вес, кг/шт	Уп., шт
Т20	46	20	20	0,010	25
Т25	48	20	25	0,011	20
Т32	54	20	32	0,020	15






МЕТИЗЫ

Анкер забивной стальной






Артикул	M, мм	L, мм	D, мм	кг/шт	Уп., шт
АС6	6	25	8	0,006	100
АС8	8	30	10	0,012	100
АС10	10	35	12	0,022	50
АС12	12	40	16	0,024	50

Анкер забивной латунный






Артикул	M, мм	L, мм	D, мм	кг/шт	Уп., шт
АЛ6	6	25	8	0,005	100
АЛ8	8	30	10	0,008	100
АЛ10	10	35	12	0,014	50
АЛ12	12	40	16	0,024	50

Болт шестигранный






Артикул	M, мм	L, мм	K, мм	кг/шт	Уп., шт
БШ620	6	20	10	0,006	200
БШ630	6	30	10	0,009	150
БШ820	8	20	13	0,013	100
БШ830	8	30	13	0,017	60
БШ840	8	40	13	0,021	50
БШ850	8	50	13	0,025	50
БШ860	8	60	13	0,029	40
БШ870	8	70	13	0,033	30
БШ1020	10	20	16	0,022	50
БШ1030	10	30	16	0,028	30
БШ1040	10	40	16	0,034	30
БШ1050	10	50	16	0,040	30
БШ1060	10	60	16	0,047	30
БШ1070	10	70	16	0,053	30
БШ1080	10	80	16	0,059	20
БШ1220	12	20	18	0,033	30
БШ1230	12	30	18	0,041	20
БШ1240	12	40	18	0,050	20
БШ1250	12	50	18	0,059	20

Болт анкерный с гайкой






Артикул	M, мм	L, мм	D, мм	кг/шт	Уп., шт
БАГ840	6	40	8	0,016	1
БАГ865	6	65	8	0,026	1
БАГ885	6	85	8	0,030	1
БАГ1040	8	40	10	0,030	1
БАГ1050	8	50	10	0,033	1
БАГ1075	8	75	10	0,046	1
БАГ1095	8	95	10	0,053	1
БАГ1260	10	60	12	0,058	1
БАГ12100	10	100	12	0,087	1

Гайка шестигранная






Артикул	M, мм	K, мм	кг/шт	Уп., шт
ГШ6	6	10	0,002	500
ГШ8	8	13	0,004	200
ГШ10	10	17	0,010	100
ГШ12	12	19	0,015	50


Гайка с фланцем






Артикул	M, мм	K, мм	D, мм	кг/шт	Уп., шт
ГФ6	6	10	14,2	0,003	400
ГФ8	8	13	17,9	0.006	200
ГФ10	10	15	21,8	0,011	100
ГФ12	12	18	26	0,017	50

Гайка соединительная






Артикул	M, мм	L, мм	K, мм	кг/шт	Уп., шт
ГС6	6	18	10	0,003	100
ГС8	8	24	13	0.006	50
ГС10	10	30	17	0,011	30
ГС12	12	36	19	0,017	20

Шайба плоская






Артикул	D1, мм	D2, мм	S, мм	кг/шт	Уп., шт
ШП6	6,4	12	1,6	0,002	1000
ШП8	8,4	16	1,6	0,006	500
ШП10	10,5	20	2	0,012	300
ШП12	13	24	2,5	0,026	150

Шайба плоская усиленная






Артикул	D1, мм	D2, мм	S, мм	кг/шт	Уп., шт
ШПУ6	6,4	18	1,6	0,004	400
ШПУ8	8,4	24	1,6	0,009	150
ШПУ10	10,5	30	2,5	0,017	100
ШПУ12	13	37	3	0,029	50

Комплект соединительный 6х10






Артикул	M, мм	L, мм	кг/шт	Уп., шт
КС610	6	10	0,007	200
КС616	6	16	0,010	200

Шпилька





Артикул	M, мм	L, мм	кг/шт	Уп., шт
Ш61	6	1000	0,17	50
Ш81	8	1000	0,29	25
Ш101	10	1000	0,48	25
Ш121	12	1000	0,70	10
Ш62	6	2000	0,34	50
Ш82	8	2000	0,58	25
Ш102	10	2000	0,96	25
Ш122	12	2000	1,40	10

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК